Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**Paços do Concelho**		
1	1.1	Elaboração de ficha eletrotecnica para requisição da ligação à rede junto da E-Redes e obtenção da viabilidade de alimentação elétrica.	vg	1
2	1.2	Elaboração do projeto elétrico para licenciamento de instalação elétrica de 41,4KVA do tipo PCVE.	vg	1
3	1.3	Certificação da Instalação Elétrica c/ elaboração e assinatura do Termo de Responsabilidade pela execução da instalação Elétrica de BT e pedido de vistoria à entidade competente (EIIEL).	UN	1
4	1.4	Fornecimento e montagem de armário em poliéster, IP44 IK10 compartimentado, equipado no lado da EDP com placa base para fixação contador (EDP Box), barreira isolante policarbonato e portinhola P100 (ou P50). Do lado do cliente equipado com platine metálica lisa + Quadro de Entrada. Quadro de entrada constituido por: Interruptor de corte geral de 4P 63A - 1un | Interruptor diferencial 40A/300mA do tipo AC - 2un | Disjuntor 4P 32A, 6KA, curva C - 2un | Execução da terra de proteção do armário.	vg	1
5	1.5	Abertura e tapamento de vala, perfil BT	m	10
6	1.6	Fornecimento e montagem de tubo corrugado diam. 63	m	20
7	1.7	Reposição de pavimento em calçada	m2	10
8	1.8	Fornecimento e montagem de cabo XV 5G6mm2	m	28
9	1.9	Maciço 50x50x40 p/pedestral	UN	1
	2	**Biblioteca**		
10	2.1	Elaboração de ficha eletrotecnica para requisição da ligação à rede junto da E-Redes e obtenção da viabilidade de alimentação elétrica.	vg	1
11	2.2	Elaboração do projeto elétrico para licenciamento de instalação elétrica de 41,4KVA do tipo PCVE.	vg	1
12	2.3	Certificação da Instalação Elétrica c/ elaboração e assinatura do Termo de Responsabilidade pela execução da instalação Elétrica de BT e pedido de vistoria à entidade competente (EIIEL).	UN	1
13	2.4	Fornecimento e montagem de armário em poliéster, IP44 IK10 compartimentado, equipado no lado da EDP com placa base para fixação contador (EDP Box), barreira isolante policarbonato e portinhola P100 (ou P50). Do lado do cliente equipado com platine metálica lisa + Quadro de entrada. Quadro de entrada constituido por: Interruptor de corte geral de 4P 63A - 1un |Interruptor diferencial 40A/300mA do tipo AC - 2un |Disjuntor 4P 32A, 6KA, curva C - 2un | Execução da terra de proteção do armário.	vg	1
14	2.5	Abertura e tapamento de vala, perfil BT	m	5
15	2.6	Fornecimento e montagem de tubo corrugado diam. 63	m	10
16	2.7	Reposição de pavimento em betuminoso.	m2	5
17	2.8	Fornecimento e montagem de calha técnica de 50x10mm	m	4
18	2.9	Fornecimento e montagem de cabo XV 5G6mm2	m	26
	3	**Estaleiro Municipal**		
19	3.1	Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos no QE da instalação: Interruptor diferencial 40A/300mA do tipo AC - 2un | Disjuntor 4P 32A, 6KA, curva C - 2un	vg	1
20	3.2	Fornecimento e montagem de calha técnica de 50x10mm	m	15
21	3.3	Fornecimento e montagem de cabo XV 5G6mm2	m	20
	4	**HIESE - Habitat de Inovação Empresarial:**		
22	4.1	Elaboração de ficha eletrotecnica para requisição da ligação à rede junto da E-Redes e obtenção da viabilidade de alimentação elétrica.	vg	1
23	4.2	Elaboração de projeto eletrico para licenciamento de instalação eletrica de 41,4KVA do tipo PCVE	vg	1

24	4.3	Certificação da Instalação Elétrica c/ elaboração e assinatura do Termo de Responsabilidade pela execução da instalação Elétrica de BT e pedido de vistoria à entidade competente (EIIEL).	UN	1
25	4.4	Fornecimento e montagem de armário em poliéster, IP44 IK10 compartimentado, equipado no lado da EDP com placa base para fixação contador (EDP Box), barreira isolante policarbonato e portinhola P100 (ou P50). Do lado do cliente equipado com platine metálica lisa + Quadro de entrada. Quadro de entrada constituido por: Interruptor de corte geral de 4P 63A - 1un | Interruptor diferencial 40A/300mA do tipo AC - 2un | Disjuntor 4P 32A, 6KA, curva C - 2un | Execução da terra de proteção do armário.	vg	1
26	4.5	Abertura e tapamento de vala, perfil BT	m	4
27	4.6	Fornecimento e montagem de tubo corrugado diam. 63	m	8
28	4.7	Reposição de pavimento em pavê	m2	4
29	4.8	Fornecimento e montagem de cabo XV 5G6mm2	m	12
30	4.9	Maciço 50x50x40 p/pedestral	UN	1
	5	**Diversos**		
31	5.1	Adaptação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários.	UN	1
32	5.2	Adaptação do Plano de Gestão de Resíduos de construção e demolição, nos termos da legislação em vigor.	UN	1
33	5.3	Atualização e fornecimento de compilação técnica	UN	1
34	5.4	Fornecimento do livro de obra.	UN	1