

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESTALEIRO		
1	0.1	Montagem e manutenção do Estaleiro necessário à obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita à Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.	UN	1
2	0.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com os meios técnicos e humanos afetos à obra.	UN	1
3	0.3	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	UN	1
4	0.4	Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio.	UN	1
	1	PAVIMENTAÇÃO GERAL		
	Nota	Considera-se incluído neste capítulo a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, marcos, guardas de segurança, etc.		
5	1.1	Fresagem do pavimento existente, incluindo transporte dos produtos removidos a vazadouro da responsabilidade do Empreiteiro, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares, em profundidade inferior a 0,05m	m2	12500
6	1.2	Pavimentação em estradas nacionais, incluindo o fornecimento e assentamento de camada de desgaste de mistura betuminosa AC 14 surf. Ligante (bb), com recurso a pavimentadoras mecânicas, numa espessura de 0,05m após compactação, incluindo rega de colagem	m2	12500