

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1.1 - Transporte de equipamento e sinalização.	UN	1
2	2	2.1 - Abertura de caixa na vala para receber bynder na espessura de 0.06m	m2	300
3	3	2.2 - Levantamento do pavimento existente no local indicado pela fiscalização, transporte para o local de reciclagem.	m2	161
4	4	2.3 - Regularização em tout-venant na espessura de 0.20m (aproveitando o material existente).	m2	161
5	5	2.4 - Frezagem do pavimento nos locais a indicar pela fiscalização.	m2	640
6	6	2.5 - Camada de bynder na espessura de 0.06 m nos locais da vala e no local do levantamento do pavimento. 161+300	m2	461
7	7	2.6 - Camada de desgaste em betão betuminoso na espessura de 0.05m.	m2	1498,78
8	8	3.1 - Pintura da linha central e guias para reposição nos termos existentes na espessura de 0.15 e 0.12. LBC/LBT 0.12	ml	720
9	9	3.2 - Passadeiras com 4.0m de largura	UN	3
10	10	3.3 - STOP	UN	1
11	11	3.4 - Seta direcional	UN	3
12	12	3.5 - Barra de paragem	UN	7
13	13	3.6 - Zebrado	UN	44,8
14	14	3.7 - Triângulo	UN	1