

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS A REALIZAR ILUMINAÇÃO EXTERIOR		
1	1.1	Luminária Igual á Existente c/lampada LED E 27 , com difusor e refletor 40w e temperatura de cor 4000 k, IP 55 e IK08 ou superiores, ou outros equipamentos equivalentes	UN	1
2	1.2	Desmontagem e Montagem das 24 Luiminárias Existentes nos Novos Postes de I.P.	UN	23
3	1.3	Aplicação de Bases de Fixação e Galvanização em Postes de I.P. Incluindo respetiva Montagem, Incluindo Transporte para a Transfomação das colunas.	UN	24
4	1.4	Caixas cofré para Ligação das cablagens dos Postes , Incluindo Eletrificação	UN	24
5	1.5	Maciços de fixação dos Postes , Incluindo acessórios de Fixação dos Pernos em Bucha Quimica	UN	24
6	1.6	Execução de terras de proteção nas colunas de IP	UN	24
7	1.7	Desmontagem das 24 Colunas Existentes e o Transporte para Estaleiro	vg	1