

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E LIMPEZA FINAL DO ESTALEIRO, COM TODAS AS NECESSIDADES PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DA OBRA.	UN	1
2	1.2	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 273/03 DE 29 DE OUTUBRO E ATUALIZAÇÕES.	UN	1
3	1.3	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO.	UN	1
	2.	MUDANÇA DE LOCAL DO PTC EXISTENTE		
4	2.1	DESMONTAGEM DO EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO DO PTC nº 376 (EXISTENTE), INCLUINDO SERRALHARIAS	UN	1
5	2.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXAS DE VISITA C/ TAMPA DO TIPO MT/BT DA EDP PARA TERMINAÇÃO DAS TRAVESSIAS, CONFORME C.T.	UN	2
6	2.3	TRANSFORMAÇÃO DE CAIXA DE REDE BT EXISTENTE DE INTERLIGAÇÃO AO Q.G, CONFORME PORMENORES DO DISTRIBUIDOR E PEÇAS DESENHADAS	UN	1
7	2.4	TRANSFORMAÇÃO DE CAIXA DE TELECOMUNICAÇÕES EXISTENTE EM CAIXA DO TIPO NR1 PARA INTERLIGAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES AO ATE DO EDIFÍCIO, CONFORME PORMENORES DO OPERADOR E PEÇAS DESENHADAS	UN	1
8	2.5	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDIFÍCIO PRÉ-FABRICADO PARA ALBERGAR POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, TIPO CABINE BAIXA, CONFORME AS PEÇAS DESENHADAS E DMA'S DO DISTRIBUIDOR	UN	1
9	2.6	PREPARAÇÃO DO TERRENO E DA BASE, INCLUINDO A ABERTURA DO FOSSO, PARA ASSENTAMENTO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO PRÉ-FABRICADO	UN	1
10	2.7	ABERTURA E TAPAMENTO DAS VALAS DE ACORDO COM O INDICADO NAS CONDIÇÕES TÉCNICAS E PEÇAS DESENHADAS (INCLUINDO FORNECIMENTO DE AREIA, FITA E REDE PARA PROTECÇÃO E SINALIZAÇÃO), REMOÇÃO DE MATERIAIS SOBRANTES A VAZADOUROS E COMPACTAÇÃO DO SOLO, CONFORME C. T., COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO	m	100
11	2.8	- IDEM AO ARTº ANTERIOR COM REPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM BETUMINOSO	m	30
12	2.9	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO DO TIPO PEAD, EM VALA, PARA TRAVESSIAS, CONFORME C. T. E NOS SEGUINTE DIÂMETROS: - PEAD 160 MM-6Kg/cm2	m	80
13	2.10	- PEAD 110 MM-6Kg/cm2 (VERDE COMUNICAÇÕES)	m	160
14	2.11	- PEAD 125 MM-6Kg/cm2	m	160
15	2.12	MONTAGEM DO EQUIPAMENTO ELECTROMECHANICO REMOVIDO DO PTC nº 376, INCLUINDO SERRALHARIAS, NO NOVO EDIFÍCIO DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO	UN	1
16	2.13	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO INCLUINDO TRANSPORTE DE POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MÓVEL (MOVELPACK) COM A POTÊNCIA DO TRANSFORMADOR EXISTENTE NO PT Nº 376, p/ ALIMENTAÇÃO DAS INST. ELÉCTRICAS DURANTE A ALTERAÇÃO DO PTC EXISTENTE	UN	1
17	2.14	ENCARGOS COM O ALUGUER AO DIA DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO MÓVEL (MOVELPACK)	UN	60
18	2.15	DESLIGAÇÕES E LIGAÇÕES DOS CABOS BT E MT AO MOVELPACK	UN	1
19	2.16	EXECUÇÃO DAS TERRAS DE PROTECÇÃO DO NOVO PTC, INCLUINDO AS LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAS E BARRA COLECTORA DE TERRA	UN	1
20	2.17	EXECUÇÃO DAS TERRAS DE SERVIÇO DO NOVO PTC, INCLUINDO AS LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAS E BARRA COLECTORA DE TERRA	UN	1
21	2.18	EMENDA DOS CABOS DA REDE BT EXISTENTES AOS NOVOS PROVENIENTES DO PTC, PARA ALIMENTAÇÃO O Q.G.	UN	1
22	2.19	ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO DAS LIGAÇÕES BT/MT	UN	1
23	2.20	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE BAIXA TENSÃO À E-REDES	UN	1
24	2.21	PAGAMENTO DA TAXA À DGEG PELA VISTORIA AO NOVO PTC	UN	1
	3.	MUDANÇA DE LOCAL DO SISTEMA DE REGA EXISTENTE		
25	3.1	DEMOLIÇÃO DE CABINE EXISTENTE (ABRIGO DE QUADRO DE BOMBAS), COM TRANSPORTE DE PRODUTOS SOBRANTES A VAZADOURO	UN	1

26	3.2	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CAIXA DE VISITA ADEQUADA E COM ALTURA NECESSÁRIA PARA ADAPTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA (FURO). NESTE ARTIGO ESTÃO INCLUÍDOS OS TRABALHOS DE PICHELARIA NECESSÁRIOS À COMPATIBILIZAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA À REDE EXISTENTE. (VÁVULAS, TÊS, JUNTAS DE LIGAÇÃO E DIVERSOS ACESSÓRIOS, ASSIM COMO A ADAPTAÇÃO DE VASO EXPANSOR)	UN	1
27	3.3	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE NOVO Q.E. DE ALIMENTAÇÃO DO MOTOR DE REGA, INCLUINDO BOIAS DE NÍVEL E OUTROS ACESSÓRIOS (ARMÁRIO)	UN	1
28	3.4	EXECUÇÃO DE RAMAL COM ABERTURA E TAPAMENTO DE VALA DE ALIMENTAÇÃO AO ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO	m	1
29	3.5	ENSAIOS DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA DE REGA	m	1