

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Encargos Gerais		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, considerando planos de segurança e saúde, gestão de resíduos, incluindo as construções necessárias.	UN	1
2	1.2	Decapagem inicial do terreno numa espessura de 30cm em toda a área de construção.	m3	21
	2.	Construção		
	2.1	MUROS		
3	2.1.1	Abertura de caboucos para fundação de muro, incluindo carga, transporte e descarga das terras em local de vazadouro da responsabilidade do empreiteiro.	m3	8,6
4	2.1.2	Realização de betão de limpeza com B15 (C12/15), com 10cm de espessura incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários em conformidade com o projecto.	m2	21
5	2.1.3	Realização de fundação em betão ciclópico com B20 (C16/20), incluindo todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários em conformidade com o projecto.	m3	6,4
6	2.1.4	Realização de muro em elevação com faces á vista em betão ciclópico com B25 (C205), incluindo cofragens, todos os trabalhos e todos os fornecimentos necessários e em conformidade com o projecto	m3	7,25
7	2.1.5	Realização de aterro com terras de empréstimo no tardo do muro para enchimento do talude, incluindo transportes, cargas, descargas e compactação, todos os fornecimentos e trabalhos complementares.	m3	5
	2.2	Mudança de contentorização		
8	2.2.1	Demolição de muros existentes incluindo a remoção de produtos sobrantes a aterro autorizado e ainda todos os trabalhos complementares..	UN	1
9	2.2.2	Remoção de guias, pavê e outros, na área envolvente à contentorização existente, abertura de vala na periferia dos contentores, incluindo remoção dos produtos sobrantes com transporte a vazadouro autorizado, todos os trabalhos e fornecimentos complementares.	UN	1
10	2.2.3	Abertura de cabouco para colocação das cubas na nova localização, incluindo remoção e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobrantes.	m3	52
11	2.2.4	Execução de fundo, para assentamento de cubas, com camada de tout-vennat de 20cm, complementada por camada de betão.	UN	1
12	2.2.5	Desmontagem de marcos de cubas, incluindo a conservação em local protegido para posterior aplicação.	UN	4
13	2.2.6	Levantamento, transporte e aplicação de cubas em nova localização, com equipamento pesado apropriado e com capacidade superior, de modo a garantir a perfeita transferência do equipamento.	UN	1
14	2.2.7	Fornecimento e aplicação de guias de jardim (100x20x8) em toda a envolvente, incluindo fundação de assentamento, refechamento de juntas, todos os fornecimentos e trabalhos complementares.	ml	19
15	2.2.8	Execução de caleiras em argamassa de betão, para condução de águas pluviais.	vg	1
16	2.2.9	Reposição/Execução de passeio no local de onde se retiraram as cubas com camada de tout-venant, coxim de areia, aplicação de pavê e lancis de betão.	vg	1