

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	MONTAGEM, MANUTENÇÃO, DESMONTAGEM E LIMPEZA FINAL DO ESTALEIRO, COM TODAS AS NECESSIDADES PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DA OBRA.	UN	1
2	1.2	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE DE ACORDO COM O DECRETO-LEI Nº 273/03 DE 29 DE OUTUBRO E ATUALIZAÇÕES.	UN	1
3	1.3	FORNECIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO.	UN	1
	1.3	Desenfiamento de Cabos		
	1.3.1	Trabalhos de remoção dos alimentadores existentes e transporte para as instalações da Câmara Municipal, das seguintes fracções:		
4	1.3.1.1	- Cabo entre o PTD e a Portinhola P1000	UN	1
5	1.3.1.2	- Cabo da loja nº 16	UN	1
6	1.3.1.3	- Cabo da loja nº 27	UN	1
7	1.3.1.4	- Cabo da loja nº 29	UN	1
8	1.3.1.5	- Cabo da loja nº 30	UN	1
9	1.3.1.6	- Cabo da loja nº 31	UN	1
10	1.3.1.7	- Cabo da loja nº 37	UN	1
11	1.3.1.8	- Cabo da loja nº 23	UN	1
12	1.3.1.9	- Cabo da loja nº 25	UN	1
13	1.3.1.10	- Cabo da loja nº 65	UN	1
14	1.3.1.11	- Alimentador ao Q.C. PISO 1	UN	1
15	1.3.2	Desactivação do ramal exterior da loja nº 345, e colocação em segurança	UN	1
16	1.3.3	Remoção de todas as protecções do QSC do R/C que alimentam as lojas	UN	1
17	1.3.4	Remoção de todas as protecções do QSC do PISO 1 que alimentam as lojas	UN	1
	1.4	Quadros eléctricos		
	1.4	Alteração dos quadros eléctricos existentes, conforme as peças desenhadas, incluindo protecções e ligações:		
18	1.4.1	- Q.C.R/C	UN	1
19	1.4.2	- Q.C.PISO 1	UN	1
	1.5	Tubagem		
	1.5	Montagem à vista:		
20	1.5.1	- VD50 mm	ml	30
21	1.5.2	- VD63 mm	ml	60
	1.6	Condutores e Cabos Eléctricos		
22	1.6.1	FXZ1(frt, zh) - 3G16	ml	200
23	1.6.2	FXZ1(frt, zh) - 5G16	ml	430
24	1.6.3	FXZ1(frt, zh) - 3x(1x150)+N70+G70	ml	30
25	1.6.4	LVAV - 3x185+95	ml	40
	1.7	Construção Civil		
26	1.7.1	Trabalhos de construção civil, necessários para passar os cabos da zona comum para as lojas	vg	1

	1.8	Diversos		
	1.8.1	Tratamento de todo o processo, referente ao licenciamento dos ramais BT na E-REDES, incluindo toda a documentação exigida p/ efeitos de recepção da obra, incluindo o pagamento de taxas e encargos pelos aumentos de potência, das seguintes lojas:		
27	1.8.1.1	- Cabo da loja nº 15	UN	1
28	1.8.1.2	- Cabo da loja nº 16	UN	1
29	1.8.1.3	- Cabo da loja nº 23	UN	1
30	1.8.1.4	- Cabo da loja nº 29	UN	1
31	1.8.1.5	- Cabo da loja nº 30	UN	1
32	1.8.1.6	- Cabo da loja nº 37	UN	1
33	1.8.1.7	- Cabo da loja nº 65	UN	1
34	1.8.1.8	- Cabo do armazém nº 17	UN	1
35	1.8.1.9	- Cabo do armazém nº 19	UN	1
36	1.8.1.10	- Cabo do armazém nº 21	UN	1
37	1.8.1.11	- Cabo entre o QGBT e a P1000	UN	1
	1.8.2	Licenciamento e certificação das instalações eléctricas na DGEG, conforme legislação em vigor, incluindo o pagamento das taxas, para as lojas e zonas comuns objecto do aumento de potência:		
38	1.8.2.1	- Cabo da loja nº 15	UN	1
39	1.8.2.2	- Cabo da loja nº 16	UN	1
40	1.8.2.3	- Cabo da loja nº 23	UN	1
41	1.8.2.4	- Cabo da loja nº 29	UN	1
42	1.8.2.5	- Cabo da loja nº 30	UN	1
43	1.8.2.7	- Cabo da loja nº 37	UN	1
44	1.8.2.8	- Cabo da loja nº 65	UN	1
45	1.8.2.9	- Cabo do armazém nº 17	UN	1
46	1.8.2.10	- Cabo do armazém nº 19	UN	1
47	1.8.2.11	- Cabo do armazém nº 21	UN	1