

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.	UN	1
	2.	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE USO PARTILHADO (PTD Nº 538) ESCOLA DA AGUDELA		
4	2.1	Abertura e tapamento de vala, conforme o pormenor da E-REDES	m	100
5	2.2	Levantamento e reposição de pavimento em pedra de chão	m	100
6	2.3	Fornecimento e colocação de tubo Corrugado PEDAD125	m	100
7	2.4	Fornecimento e colocação de cabo Tipo LVAV 3x185+95 mm2	m	105
8	2.5	Terminações e ligação no PT e AD	UN	2
9	2.6	Licenciamento do processo junto da E-Redes incluindo taxas e encargos	UN	1