

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha    | Cod.       | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Unidade | Qtd |
|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|          | <b>1</b>   | <b>FERREIRA DO ZÊZERE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
| <b>1</b> | <b>1.1</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO / FAIXA DE RODAGEM</b><br>Fresagem do pavimentos existente para colocação de betuminoso;<br>Nas zonas de intervenção, caso exista areia, pó de pedra ou outro tipo de material, a caixa para assentamento do betuminoso deverá ser substituída por tout-vennant e ser compactada;<br>Aplicação de rega de impregnação (incluindo a rega de junta de ligação entre o betuminoso a colocar e o existente;<br>Reposição de betuminoso a frio com 7 cm de espessura;<br>Execução de selagem da junta, após colocação de betuminoso;<br>Transporte de todos os materiais sobranes a vazadouro. | m2      | 570 |