

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Fornecimento e montagem de Sistema do Tipo Split Marca DAIKIN ou equivalente		
	1.1	Unidade Exterior + Unidade Interior do tipo parede, Bomba de calor a R32 da marca Daikin ou equivalente, com a seguintes características:		
1	1.1.1	Split 1 - Tipo Mural modelo RZAG35A + FTXM35N	vg	1
2	1.1.2	Split 2 - Tipo Mural modelo RZAG35A + FTXM35N	vg	1
3	1.1.3	Split 3 - Tipo Mural modelo RZAG35A + FTXM35N	vg	1
4	1.1.4	Split 4 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
5	1.1.5	Split 5 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
6	1.1.6	Split 6 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
7	1.1.7	Split 7 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
8	1.1.8	Split 8 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
9	1.1.9	Split 9 - Tipo Mural modelo RXM35R9 + FTXM35N	vg	1
10	1.1.10	Split 10 - Tipo Cassete 4 Vias modelo RZAG71NV1 + FCAG71B	vg	1
11	1.1.11	Split 11 - Tipo Cassete 4 Vias modelo RZAG71NV1 + FCAG71B	vg	1
	1.2	Tubagem de cobre isolada de interligação de unidades interiores e exteriores, com as seguintes características (comprimentos estimados com base em informação recebida):		
12	1.2.1	Ø 6,4 (1/4")	vg	1
13	1.2.2	Ø 9,5 (3/8")	vg	1
14	1.2.3	Ø 15,9 (5/8")	vg	1
	1.3	Instalação e ligações Electricas de comando e potência		
15	1.3.1	Cabo elétrico de alimentação XV 3x2,5mm2	vg	1
16	1.3.2	Cabo de comando XV 4x1,5mm2	vg	1
17	1.3.3	Disjuntor de proteção a colocar no quadro elétrico	vg	1
	1.4	Tubagem de condensados		
18	1.4.1	Tubagem em cristal Ø 7 mm2 para drenagem de condensados	vg	1
	1.5	Diversos		
19	1.5.1	Base de assentamento da unidade exterior	vg	1
20	1.5.2	Colocação de Azoto na instalação para verificação de fugas	vg	1
21	1.5.3	Execução de Vácuo, ensaios e arranque	vg	1
22	1.5.4	Carga de Gás R22 Adicional	vg	1