

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
	1.1	ESTALEIRO / FPS / PGRCD		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmonte do estaleiro incluindo implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei nº 273/03 de 29 de Outubro.	vg	1
2	1.1.2	Implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado e de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2.	ILUMINAÇÃO		
3	2.1	Luminária de montagem saliente ajustável, com corpo em alumínio e acabamento em cinza. Difusor em vidro temperado. Óptica 70° com encandeamento reduzido. Equipada com sistema LED de 205W, 5700°K, CRI>70. Conversor DALI incluído. IP66, IK09, classe I. Inclui braço de fixação ajustável.	UN	36
4	2.2	Sistema de Controlo DALI com 4 Cenários	UN	1