

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Recuperação de Margens na Ribeira do Prego Junto à Escola de EB1 de Curvadelo e Junto ao Entroncamento da Rua do Souto com a Rua dos Coutos em Serzedo, e na Ribeira do Horto, no Troço Compreendido entre Via Eng.º Edgar Cardoso e a Av. Manoel de Oliveira em Santa Marinha		
	1.1	Ribeira do Prego junto à escola de EB1 de Curvadelo, em Serzedo		
1	1.1.1	Limpeza desobstrução do leito da ribeira numa extensão de cerca de 50,00m incluindo, desmonte do existente, movimento de terras e carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1
2	1.1.2	Construção de troço de muro em alvenaria de granito com aproximadamente 2.50m de altura e 17.50m de comprimento na margem direita da ribeira, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários	vg	1
3	1.1.3	Construção de troço de muro em alvenaria de granito com aproximadamente 3.00m de altura e 10.00m de comprimento na margem esquerda da ribeira, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários;	vg	1
4	1.1.4	Construção de 1 troço de muro em alvenaria de granito com aproximadamente 2.50m de altura e 8.00m de comprimento na margem direita da ribeira, incluindo o fornecimento de todos os materiais necessários;	vg	1
	1.2	ribeira do Prego junto à escola de EB1 de Junto ao Entroncamento da Rua do Souto com a Rua dos Coutos em Serzedo		
5	1.2.1	Limpeza desobstrução do leito da ribeira numa extensão de cerca de 20,00m incluindo, desmonte do existente, movimento de terras e carga, transporte e descarga de produtos sobranes a vazadouro autorizado para este tipo de resíduos, da responsabilidade do adjudicatário.	vg	1
6	1.2.2	Construção de 1 troço de muro em alvenaria de granito com aproximadamente 3.00m de altura e 20.00m de comprimento na margem direita da ribeira	vg	1
	1.3	Ribeira do Horto, no Troço Compreendido entre Via Eng.º Edgar Cardoso e a Av. Manoel de Oliveira em Santa Marinha		
7	1.3.1	Limpeza e desobstrução do leito e recuperação de ambas as margens da ribeira com construção de muro em alvenaria de granito com aproximadamente 2m incluindo fundação numa extensão de 34ml conforme peças desenhadas	vg	1
	2	Estaleiro		
8	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro, de apoio à execução da obra, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos de materiais necessários, bem como a sua remoção e limpeza da área no final da obra.	vg	1