

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Parque Infantil		
1	1.1	Trabalhos de escavação e movimentação de terras por forma a regularizar e nivelar o piso térreo para inserção de parque infantil.	m3	216,05
2	1.2	Fornecimento e colocação de uma camada de "Tout-venant", com 40% de brita azul, 35% de saibro e 25% de pico de pedra, com 0,10m de espessura, para formação da base de assentamento, devidamente compactado em camadas, de acordo com os desenhos do projeto e descrição do CE.	m2	149
3	1.3	Execução de base em massame de betão simples de 10cm de espessura, realizado com betão C12/15 (X0(P); D12; S3; CI 1,0) fabricado em central e betonagem desde camião, espalhamento e vibração manual através de régua vibradora, sem tratamento de superfície com juntas de retração de 5mm de espessura, através de corte com disco de diamante. Inclusive painel de poliestireno expandido de 3cm de espessura, para a execução de juntas de retração.	m2	149
4	1.4	Fornecimento e aplicação de relva sintética DOMO, ou equivalente, de altura mínima de 24mm de fibra e com enchimento de areia de sílica, assente sobre base amortecedora PROPLAY 35mm, ou equivalente, por fim a verificar um HIC=1,70, de acordo com EN 1177:2018, incluindo cortes, colagens, remates e todos os materiais necessários à sua correta execução.	m2	149
5	1.5	Fornecimento e aplicação de baloiço individual DOMO Birdnest HIC=1,40m de acordo com EN 1176: 2017, ou equivalente, constituído por elementos em aço galvanizados e lacagem a alta temperatura, incluindo maciços de fixação e todos os trabalhos necessários à sua correta execução	UN	1
6	1.6	Fornecimento e aplicação de torre de atividades DOMO Pluton 1 HIC=1,20m de acordo com EN 1176: 2017, ou equivalente, constituído por elementos em aço galvanizados e lacagem a alta temperatura, plataformas em HPL antiderrapante, escorrega e correntes em aço inox, incluindo maciços de fixação e todos os trabalhos necessários à sua correta execução	UN	1
7	1.7	Fornecimento e aplicação de vedação de parque infantil em madeira DOMO woden Fence, ou equivalente, incluindo portão de acesso e todos os materiais necessários à sua correta execução	m	45
8	1.8	Fornecimento e aplicação de painel informativo DOMO TIN03, ou equivalente, incluindo maciços para fixação de postes em local a definir pelo Dono de Obra	UN	1
	2	Alargamento e Requalificação do Parque de Campismo		
9	2.1	Remoção de rede de vedação existente que separa o parque de campismo atual com a mata, incluindo transporte da mesma para vazadouro.	m	89
10	2.2	Vedação de terreno formada por rede de torção simples, de 8mm de espaçamento da malha e 1,1mm de diâmetro, acabamento galvanizado e postes de aço galvanizado, de 48mm de diâmetro e 1,5m de altura. Ancoragem em betão feito em obra. Os postes deverão medir 35cm a mais para o seu correto encastramento.	m	116
11	2.3	Trabalhos de pequenas movimentação de terras em solos leves sem rocha, confinamento de terrenos e nivelamento dos mesmos, de maneira a criar condições planas para campistas. Criação de "alvéolos" em locais a definir pelo Dono de Obra.	UN	6
	3	Diversos		
12	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
13	3.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1
14	3.3	Elaboração e execução do Plano de Segurança e Saúde em Obra, conforme Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1