

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	01.05	Trabalhos em condições particulares:		
1	01.05.03	Abertura, regularização e reperfilamento de valetas, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito.	m	1023
	01.07	Outros Trabalhos:		
2	01.07.01	Limpeza e reperfilamento da plataforma, incluindo carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro e eventual indemnização por depósito.	m2	3616
	03	PAVIMENTAÇÃO - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto, nomeadamente os perfis transversais tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	03.01	Camadas granulares:		
	03.01.02	Camada de base:		
	03.01.02.01	Material fresado:		
3	03.01.02.01.01	Com 0,15m de espessura.	m2	3616
	04.01	OPERAÇÃO DE SILVICULTURA PREVENTIVA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
4	04.01	Corte e limpeza de matos, bem como desramação de árvores na envolvente do caminho na sua extensão, incluindo transporte a vazadouro adequado e eventual indemnização por depósito.	m2	2544
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
5	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
6	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
7	10.03	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
8	10.06	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colo	vg	1