

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E SEGURANÇA		
1	1.1	Montagem e manutenção e desmontagem do estaleiro, segundo o definido em regulamentação em vigor, incluindo execução do plano de segurança e saúde e plano de gestão de resíduos.	UN	1
	1.2	Trabalhos acessórios de mudanças de móveis para outra fração, segurança, proteção de elementos a manter, remate, pintura e limpeza		
2	1.2.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m2	63,5
3	1.2.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m2	63,5
4	1.2.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m2	34,2
5	1.2.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m2	34,2
6	1.2.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m2	48,7
	2	LIMPEZAS, REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
	2.1	Remoção de pavimentos, rodapés e colas existentes		
7	2.1.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m2	63,5
8	2.1.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m2	63,5
9	2.1.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m2	34,2
10	2.1.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m2	34,2
11	2.1.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m2	48,7
	3	NOVOS REVESTIMENTOS		
	3.1	Execução de camadas de nivelamento e selagem hidrófuga		
12	3.1.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m2	63,5
13	3.1.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m2	63,5
14	3.1.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m2	34,2
15	3.1.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m2	34,2
16	3.1.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m2	48,7
	3.2	Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico em régua com sistema click e tela de assentamento de feltro e espuma		
17	3.2.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m2	63,5
18	3.2.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m2	63,5
19	3.2.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m2	34,2
20	3.2.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m2	34,2
21	3.2.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m2	48,7
	3.3	Fornecimento e fixação de rodapé, incluindo selagem hidrófuga da parede		
22	3.3.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m	69,6
23	3.3.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m	69,6
24	3.3.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m	39,6
25	3.3.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m	39,6
26	3.3.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m	52,5
	3.4	Fornecimento e fixação de juntas de pavimento em alumínio com parafusos		

27	3.4.1	Bloco 3, R/C-A - T3	m	9
28	3.4.2	Bloco 6, R/C-A - T3	m	9
29	3.4.3	Bloco 6, 3º-D - T3	m	9
30	3.4.4	Bloco 6, 1º-C - T3	m	9
31	3.4.5	Bloco 6, 1º-E - T2	m	7