

Entidade Adjudicante: UNIVERSIDADE DE ÉVORA

Fornecimento e instalação de ar condicionado zona da Reitoria do Colégio Espírito Santo

MAPA DE QUANTIDADES

ART.	DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS	UN.	QUANT.	PROPOSTA	
				Valor unit.	Total
	CAPÍTULO 1				
1.1	Reposicionar a unidade exterior, para o piso exterior do multi-split que equipa as unidades interiores: AC010210/3(de acordo com peça desenhada). Está incluído a remoção do gás frigorígeno, adição de tubagem de cobre até ao novo local do Condensador, carga de gás e arranque.				
	TOTAL CAPÍTULO 1				
	CAPÍTULO 2				
2.1	Fornecimento e instalação de sistema ar condicionado VRF unidade exterior com compressor inverter, fluido frigorígeno R410A ou R32, com capacidade de aquecimento/arrefecimento 18/15,5Kw.				
2.2	Fornecimento e instalação de unidades interiores com as seguintes características:				
2.2.1	Gabinete 315 (AC010205/6), duas unidades interiores de chão com 2,5Kw				
2.2.2	Gabinetes 306/7/8 (AC010202/3/4), três unidades interiores mural 3,5Kw				
2.2.3	Gabinetes 306A/313C/314A e B, (AC010201/6/7/8), quatro unidades interiores mural 2,5Kw				
2.2.4	Gabinete 313B (AC010215), uma unidade interior mural com 4,2Kw				
2.3	Fornecimento e instalação de toda a tubagem e acessórios, alimentação elétrica aos quadros existentes no Edifício até aos equipamentos, assim como o gás frigorígeno e arranque das máquinas.				
	TOTAL CAPÍTULO 2				
	CAPÍTULO 3				
3.1	Desconexão da tubagem de cobre das unidades existentes, e recolha do fluido dos sistemas existentes e abate do mesmo por entidade certificada.				
3.2	Remoção das unidades existentes, e entrega das mesmas à Universidade para posterior abate.				
	TOTAL CAPÍTULO 3				
	TOTAL FINAL				