

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Reparação Parques Infantis em Castelo Branco		
	2.1	Parque Infantil do Monte do Índio		
4	2,1,1	Reparação total das madeiras deterioradas, aplicação de tábuas novas, vedação, todos os trabalhos a um bom funcionamento.	m2	40
	2.2	Zona de Lazer do Monte do Índio		
5	2,2,1	Reparação da ponte de madeira, substituição das tabuas deterioradas, lixar e pintar.	m2	40
	2.3	Parque Infantil das Fontaínhas		
6	2,3,1	Substituição dos elementos danificados, aplicação de placas de contraplacado e suportes.	m2	15
	2.4	Zona de Lazer das Fontaínhas		
7	2,4,1	Reparação e substituição das tábuas de deck danificada	m2	35
	2.5	Zona de Lazer das Laranjeiras		
8	2,5,1	Reparação da ponte de madeira e do equipamento infantil	m2	45
	2.6	Centro de Saúde de S. Tiago		
9	2,6,1	Reparação do portão de madeira	vg	1
	2.7	Parque Infantil Quinta do Leonardo		
10	2,7,1	Aplicação de baloiços e de tábua de madeira na escadaria, todos os trabalhos necessários a um bom acabamento	vg	1
	2.8	Parque Infantil Jardim da Cidade		
11	2,8,1	Reparação e aplicação de madeiras deterioradas no equipamento de madeira existente.	m2	18,5
	2.9	Parque Infantil da Praça		
12	2,9,1	Reparação e aplicação de madeira deteriorada na zona da escada.	vg	1
	2.1	Parque Infantil Zhuhai		
13	2,10,1	Fornecimento e montagem de pavimento contínuo amortecedor de impactos, realizado "in situ", de 40mm de espessura total, formado por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto de 30mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10mm de espessura, cor branco/azul, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, com resistência aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos. Incluindo p/p de remates, alisamento e limpeza, incluindo carga e transporte, e todos os trabalhos necessários a uma correta execução	m2	166
14	2,10,2	Substituição de equipamentos urbanos, incluindo remoção dos existentes, fornecimento e aplicação de equipamento do tipo "PLURAL RADICAL DE ESCORREGA DUPLO EM ALUMINIO" - refª ST 7D/AL e "BALOIÇO C/ 2 LUGARES EM ALUMINIO" - refª JR 15/AL ou equivalente, elementos necessários para fixação, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	UN	1
	2.11	Parque Infantil da Carapalha		
15	2,11,1	Reparação e manutenção de diversos equipamentos de madeira existentes, incluindo manutenção das estruturas de madeira existentes, substituição de elementos de madeira deteriorados, lixagem e pintura, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom funcionamento	m2	145
	3	Parque Infantil de S. André das Tojeiras		



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 38/2022

16	3.1	Reparação e manutenção de diversos equipamentos madeira existentes, incluindo substituição de elementos de madeira deteriorados, lixagem, betumar, envernizar, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	vg	1
17	3.2	Fornecimento e montagem de pavimento contínuo amortecedor de impactos, realizado "in situ", de 40mm de espessura total, formado por uma camada inferior de grânulos de borracha reciclada SBR de cor preto de 30mm de espessura e uma camada superior de grânulos de borracha EPDM de 10mm de espessura, cor branco/azul, unidas ambas as camadas com um ligante de poliuretano monocomponente, com resistência aos raios UV, aos hidrocarbonetos e aos agentes atmosféricos. Incluindo p/p de remates, alisamento e limpeza, incluindo carga e transporte, e todos os trabalhos necessários a uma correta execução, incluindo fornecimento e aplicação de betonilha para prévia regularização do terreno que vai receber o pavimento de borracha, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	m2	153
18	3.3	Substituição de equipamentos urbanos, incluindo remoção de eventuais existentes, fornecimento e aplicação de "1 KIT 2 BALOIÇOS STANDART", elementos necessários para fixação, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento	UN	1
	4	Zona de Lazer de Alcains		
19	4.1	Fornecimento e aplicação de vigas em madeira de casquinha lamelada classe GL24 com tratamento em autoclave, incluindo cortes, entalhes, parafusos e/ou outros acessórios de fixação, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento:	UN	35
	4,1,1	Com 5200x80x160mm		
	4.2	Reparação de pontes pedonais - Reparação de diversos elementos de carpintaria - Substituição de elementos de madeira deteriorados, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento.		
20	4,2,1	Ponte c/ 9600x2600mm	UN	1
21	4,2,2	Ponte c/ 2200x2600mm	UN	1
22	4.3	Peças de madeira maciça de mogno c/ 930x90x50mm	UN	126
23	4.4	Reparação de suporte de contentor de "LIXO" - Reparação de diversos elementos de carpintaria - Substituição de elementos de madeira deteriorados, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom acabamento.	m	88
24	5	Fornecimento e aplicação de portaros interiores, do tipo alveolar, liso CPL Branco, incluindo ferragens em inox, aros e guarnições, com 2000x700 mm, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a um bom funcionamento,	UN	6