

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de prevenção e gestão de R.C.D. nos termos do Dec. Lei nº 46/08 de 12 de Março, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Dec. Lei n.º 273/03 de 29 de Outubro, fornecimento e colocação de placa identificativa da obra.	vg	1
2		Escola Secundária de Ourém		
	2.1	Trabalhos de reparação de fissuras e anomalias em paredes exteriores, incluindo, caso seja necessário, picagem da parede e preparação prévia com reboco estanhado, limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura com tinta lavável para parede exterior em alvenaria rebocada (cor igual à existente ou a definir em obra). Aplicação de uma demão de primário de pliolite e acabamento com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução. Nota: Inclui totalidade dos paramentos e pintura das figuras representativas de atividade desportiva existentes nas fachadas do edifício.		
2	2.1.1	Pavilhão ginnodesportivo	m2	1375
3	2.1.2	Campo de jogos exteriores respetivas bancadas	m2	725
4	2.1.3	Muros de vedação da escola	m2	610
5	2.2	Reparação de forras existentes nos paramentos exteriores em elementos cerâmicos, incluindo fornecimento e substituição dos elementos danificados ou em falta e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
3		Centro de Saúde de Ourém - Muros exteriores		
6	3.1	Trabalhos de reparação de fissuras e anomalias em paredes exteriores, incluindo, caso seja necessário, picagem da parede e preparação prévia com reboco estanhado, limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura com tinta lavável para parede exterior em alvenaria rebocada (cor igual à existente ou a definir em obra). Aplicação de uma demão de primário de pliolite e acabamento com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	1075
4		Edifício da Ourearte		
7	4.1	Trabalhos de reparação de fissuras e anomalias em paredes exteriores e muros, incluindo, caso seja necessário, picagem da parede e preparação prévia com reboco estanhado, limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura com tinta lavável para parede exterior em alvenaria rebocada (cor igual à existente ou a definir em obra). Aplicação de uma demão de primário de pliolite e acabamento com duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, incluindo montagem e desmontagem de andaimes e todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	1195
8	4.2	Fornecimento e execução de tratamento e pintura da porta principal do edifício e dos gradeamentos metálicos existentes nas varandas, incluindo limpeza, arranjos e pintura assim como todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1