

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo limpeza, todos os trabalhos e materiais necessários á sua boa execução.	vg	1
2	1.2	Salvaguarda da Segurança, higiene e saúde dos trabalhadores e do público em geral	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos, incluindo planos, recolha, transporte de deposição devidamente autorizados	vg	1
	2	Demolições		
4	2.1	Demolições, levantamento e remoção a vazadouro de materiais não reutilizáveis, nomeadamente: levantamento do revestimento do pavimento existente, remoção de carpintaria, abertura e tapamento de roços e acabamento de paredes.	UN	1
5	2.2	Fornecimento e assentamento de pavimento interior do tipo S176959 ou equivalente, incluindo junta de remate, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento.	m2	60
	3	Fornecimento e assentamento		
6	3.1	Rodapés, incluindo todos os trabalhos e fixações necessários a um bom acabamento	ml	26
7	3.2	Sanca , incluindo todos os trabalhos e fixações necessários a um bom acabamento	ml	18
8	3.3	Lambrim, incluindo todos os trabalhos e fixações necessários a um bom acabamento	ml	35
	4	Pinturas		
9	4.1	Execução de esquema de Pintura em paredes interiores, composto por primário acrílico aquoso branco, e acabamento com tinta CIN na cor a definir, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1
	5	Lacagem de Portas e Reparação de Fissuras		
10	5.1	Execução de Pintura em Lambrim, Portas e Paredes	m2	1
	6	Todos os artigos englobam fornecimento e aplicação de todos os trabalhos e acessórios e materiais necessários á sua boa execução.		