

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local da obra e zona envolvente numa extensão máxima de 10 metros, medidos ao perímetro exterior do edifício a demolir	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento do plano de segurança e saúde de projeto para a execução da obra, incluindo a sua implementação até à entrega da compilação técnica ao dono de obra.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo a sua implementação na obra, até à receção provisória.	vg	1
	2.	DEMOLIÇÕES		
4	2.1	Demolição de paredes em alvenaria de pedra argamassada com 60 cm de espessura, incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m2	350,9
5	2.2	Demolição da estrutura da cobertura em madeira (ripas, varedo, madres, freichais, calhas e escoras), incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m2	237,5
6	2.3	Demolição de revestimento de cobertura em telha cerâmico Lusa (ripado, telhas, cumeeiras, rincões, beirados e acessórios), incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m2	237,5
7	2.4	Demolição de laje aligeirada em betão armado com 15 cm de espessura, incluindo remoção de produtos sobranes a vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m2	36,25
8	2.5	Demolição de elementos em betão armado, incluindo remoção de produtos sobranes a vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m3	0,9
9	2.6	Demolição de parede em alvenaria em tijolo cerâmico furado com 15cm de espessura, incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro (da responsabilidade do empreiteiro).	m2	15