



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.1	Estaleiro de Obra		
1	2	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo, vedação e sinalização do estaleiro, criação de instalação para a Fiscalização, pessoal, equipamentos e materiais a empregar em obra, elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde para execução da obra, equipamentos de elevação e andaimes protegidos; condução e direcção técnica dos trabalhos; taxas e licenças; consumos de água, energia e telecomunicações, e limpeza e organização periódica da obra e toda a área de estaleiro; limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados.	vg	1
	2.1	Rede de Iluminação Exterior		
2	2.2	Fornecimento e instalação de Cabo FXV5G10 em PEAD 110, em vala regulamentar, (inclui 4 metros em vala tipo "TRAVESSIA - ver peças desenhadas")	m	100
3	2.3	Abertura de vala regulamentar em tubo corrugado 110.	m	110
4	2.5	Fornecimento e montagem de poste metálico tipo CRL1F12 da Metalgalva com 12 metros de altura útil, com travessa de 1 metro, incluindo ligações e proteções aos projectores conforme peças desenhadas, bem como ligação à terra em varão e cabo xv1x35mm2	UN	3
5	3.1	Fornecimento e instalação de projectores Led ref. HP Floodlight 500W, a 4000k da "LEDVANCE" ou equivalente (em cabo FXV 3G1,5mm2)	UN	6
6	3.2	Fornecimento e instalação de Caixas de Visita 50x50x50, incluindo tampas classe D400	UN	2