

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TOLDOS		
1	1.1	Fornecimento e instalação de TOLDO COFRE - BRAÇO EXTENSÍVEL manual através de manivela, com estrutura em alumínio termolacado, TELA \\\\"DRALON DICKSEN\\\\" com 2,70x2,00m	UN	2
	2	TECTOS INTERIORES		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de alçapão em gesso cartonado 500X500mm em tectos falsos, com uma placa lisa de 13 mm de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	6
	3	CARPINTARIAS		
	3.1	Requalificação e manutenção de vãos exteriores em madeira compostos por aros, folhas e portadas de acordo com mapa de vãos, incluindo substituição de almofadas em vidro, remoção de tinta, trabalhos de lixagem, pintura na cor actual, substituição de ferragens iguais às originais caso necessário e todos os trabalhos e materiais necessários para o seu		
3	3.1.1	2000x2450mm - 3 folhas fixas / 3 folhas de batente	UN	4
	3.2	Requalificação de vãos interiores em madeira composto por aros, guarnições localizadas no desenho em anexo, incluindo remoção de tinta, trabalhos de lixagem, pintura na cor definida, substituição de ferragens quando necessário e todos os trabalhos e materiais necessários para o seu perfeito acabamento.		
4	3.2.1	1350x2360mm - 2 folhas de batente	UN	1
5	3.2.2	600x2000mm - 1 folha (Porta nova)	UN	1
6	3.2.3	915x2360mm - 1 folha (Porta nova, Quadro geral)	UN	1
7	3.2.4	1000x2000mm - 2 folhas de batente	UN	1
8	3.2.5	1000x2000mm - 2 folhas de batente	UN	1
9	3.2.6	700x2000m	UN	1
10	3.2.7	WC (Inclui aros e guarnições novos)	UN	5
11	3.3	Desmontagem dos vãos existentes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	4
12	3.4	Fornecimento e montagem de vão com 2 folhas fixas laterais e as duas centrais de correr, em madeira para pintar e vidro duplo, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2
13	3.5	Fornecimento e montagem de vão exterior em madeira com 1600x1400mm-uma folha fixa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
14	3.6	Fornecimento e montagem de vão exterior em madeira com 2000x1875mm- uma folha fixa, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
	4	TORNEIRAS		
15	4.1	Fornecimento e montagem de Torneira misturadora de bancada horizontal tipo \\\\"Ofa - Tubis GC.T7914\\\\" ou equivalente, incluindo fixações, ferragens completas, acessórios, vedantes, ligações, todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
	5	REDE PREDIAL DE ÁGUAS PLUVIAIS		
	5.1	Fornecimento e montagem de tampa e aro em FFD, rectangular da classe C250 rebaixadas (segundo a NP EN 124), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.		
16	5.1.1	600 x 600 C250	UN	1
17	5.1.2	700 x 700 C250	UN	1
18	5.2	Fornecimento e aplicação de Válvula Cuba e sifão em tubo extensível PP, incluindo todos os trabalhos ao seu perfeito funcionamento.	UN	10
	6	DIVERSOS		
19	6.1	Fornecimento e aplicação de lancil separador da faixa de rodagem e estacionamento, incluindo levantamentos cubos, execução de caixa e fundação em betão, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m	15



Município de Silves

Procedimento 1231/DOMT

20	6.2	Complemento em altura das paredes divisórias autoportantes em placas de gesso cartonado com 18mm, e caixa de ar preenchida com lã mineral 70mm, incluindo pintura final, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	21
21	6.3	Alteração da porta automática da Entrada Principal Sul , incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1
22	6.4	Fornecimento e aplicação de \"armários metálicos\" com estrutura tubular e lâminas em \"Z\" em chapa de ferro, para ocultação de chaminés de ventilação, aparelhos de ar condicionado, incluindo porta de acesso e pintura e todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	2