

Cemitério de Sever do Vouga - Abertura de 20 UNIDADES					
Artigo	Designação	Quantidades	UND	Preços unitários	TOTAIS
CAPITULO I - Movimento de Terras					
1.1	Escavação manual ou mecânica em terrenos de natureza variada a rocha branda, incluindo remoção dos produtos escavados para uma exterior, para posterior aplicação.	110,88	m³		
1.2	Execução de aterros por camadas devidamente compactadas, incluindo transporte e espalhamento de terras provenientes do artigo anterior, após selecção, da responsabilidade do adjudicatário.	69,3	m³		
1.3	Transporte de terras sobranes a vazadouro, da responsabilidade do adjudicatário.	41,58	m³		
CAPITULO II - Alvenarias					
2.1	Execução de paredes em estrutura pré-fabricada de acordo com pormenor, refecimento de juntas.	250,8	m²		
CAPITULO III - Drenagem					
3.1	Execução de drenagem no fundo das campas, constituída por camda de 10cm de brita n.º 3, e tubo de geodreno de 90mm.	31,6	m²		
CAPITULO IV - Pavimentação					
4.1	Execução de aterros com tout-venant misturado com 20% de cimento, numa espessura de 20cm, incluindo rega e compactação.	280	m²		
4.2	Levantamento de calçada existente e execução posterior de calçada em pedrinha de calcário com 5 cm de aresta, assentes sobre camada de areia e juntas com traço de cimento.	280	m²		
				TOTAL	