



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Segurança e Saúde.	UN	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação em obra do Plano de Gestão de Resíduos.	UN	1
4	1.4	Sinalização provisória e policiamento para auxiliar o controlo de trânsito, de acordo com as necessidades específicas de cada local de intervenção.	UN	6
	2	DEMOLIÇÕES		
5	2.1	Demolição e remoção do pavimento existente em betuminoso, incluindo transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável.	m2	36
6	2.2	Remoção de lancil em betão, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com PGR e legislação aplicável.	ml	20
7	2.3	Demolição e remoção do pavimento existente em betonilha, incluindo carga, transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável.	m2	36
8	2.4	Abate de árvore de médio porte, incluindo remoção de raizete, carga, transporte e tratamento de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável.	UN	1
	3	ESCAVAÇÃO		
9	3.1	Escavação para a instalação de contentores em nova localização, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR e legislação aplicável/ depósito a vazadouro licenciado.	m3	345,6
10	3.2	Escavação em terreno rochoso, procedendo ao desmonte com recurso a meios mecânicos adequados (martelo ou darda) e massas expansivas, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR aprovado e legislação aplicável/ depósito a vazadouro licenciado.	m3	50
11	3.3	Escoramento de infraestruturas existentes, entivação de vala e bombagem em caso de nível freático elevado, incluindo os equipamentos e materiais necessários para o efeito.	UN	3
12	3.4	Escavação cuidada em torno dos ecopontos a remover, com necessidade de trabalho manual para evitar danificar as cubas, incluindo carga, transporte e tratamento do material resultante de acordo com PGR e legislação aplicável/ depósito a vazadouro licenciado.	m3	307,2
	4	REMOÇÃO, TRANSPORTE E RECOLOCAÇÃO CONTENTORES		
13	4.1	Remoção de contentor de resíduos, incluindo carga e transporte para a nova localização a implementar.	UN	12
14	4.2	Colocação de contentor de resíduos na nova localização a implementar, incluindo o necessário nivelamento e aprumo, bem como os meios de carga necessários para o efeito.	UN	12
15	4.3	Aterro da área envolvente aos contentores com pó de pedra, por camadas com cerca 1m de espessura, incluindo fornecimento do material, compactação com recurso a meios mecânicos adequados e com acréscimo controlado de água.	m3	288
16	4.4	Aterro da área envolvente aos contentores com agregado britado de granulometria extensa, 20cm de espessura, incluindo fornecimento do material, compactação com recurso a meios mecânicos adequados e com acréscimo controlado de água, garantindo um grau de compactação mínimo de 95% (Proctor).	m2	19,2
	5	DIVERSOS		
17	5.1	Fornecimento e aplicação de betão de limpeza, para assentamento dos contentores.	m3	10,8
18	5.2	Remates no pavimento envolvente, após a colocação dos contentores, incluindo respetivo fornecimento de material semelhante ao existente.	UN	3