



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, conforme condições técnicas especiais.	vg	1
	2	MUROS DE SUPORTE		
	2.1	Vergadelas Tropeço		
2	2.1.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
3	2.1.2	Construção de muro em betão ciclópico, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	40
	2.2	Ligação Urrô/Várzea		
4	2.2.1	Abertura de cabouco para implantação da fundação	vg	1
5	2.2.2	Construção de muro em betão ciclópico com rachão amarelo à vista, de acordo com pormenor desenhado, incluindo execução de viga superior, fornecimento e aplicação de barbacãs e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	105