

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Estão contemplados, conforme estabelece a legislação em vigor, os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas, dando cumprimento ao Plano de Segurança e Saúde ou outros procedimentos de segurança aplicáveis à obra depois de devidamente aprovado, para trabalhos com duração igual ou inferior a 30 dias.	vg	1
	2	GUARDA ESCADA PRINCIPAL		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de guarda da escada principal, constituída por corrimão em barra retangular 50x8mm, base e suporte da balaustrada em barra retangular com 30x8mm, espelho do suporte da balaustrada em barra retangular 50x3mm, suporte da balaustrada em tubo circular de 10mm de diâmetro e 1,5mm de espessura, parafusaria da classe 8.8, capeamento do corrimão em perfil de PVC conforme pormenores e esquema de pintura constituído por uma demão de primário epoxy com poliamidas à base de fosfato de zinco, aplicação de duas demãos de esmalte de poliuretano à base de resinas acrílicas de dois componentes de acabamento duro e brilhante.	vg	1