

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo, implementação e cumprimento do plano de segurança nos termos do Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de Outubro, e cumprimento do plano de Gestão de Resíduos, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de Março	vg	1
	2	Escavação - Zona Relvada		
2	2.1	Abertura de vala com 40x40cm, para ligar as grelhas a caixas das águas pluviais, numa extensão de 70 mts, com fornecimento e aplicação de tubo geodreno 100mm com manta geotextil, incluindo todos os trabalhos, ligações, materiais e equipamentos necessários	ml	75
3	2.2	Fornecimento e aplicação de cesto em inox microperfurado 20 lts, para recolha de detritos provenientes do canaleta.	vg	1
4	2.3	Escavação de terreno, até uma profundidade média de 0.55m (0.25m para tout vennat+0.30m para terra de jardim)	m3	66
5	2.4	Fornecimento e aplicação de base compactada de tout vennat com 0.25m de espessura, para encher a cavidade existente, e colcoar na area de 12x10m2, com uma espessura media de 0.25m	m3	55,5
6	2.5	Fornecimento e aplicação de terra vegetal com uma espessura media de 30cm, e aplicação de tapete de relva natural	m2	120
7	2.6	Fornecimento e aplicação de tapete de relva natural tipo Mistura Sport (60 % Lolium perenne e 40 % Poa pratensis) ou equivalente	m2	120
	3	Impermeabilização		
8	3.1	Impermeabilização de reservatório de agua de rega de campo existente com diametro de 3metros e profundidade de 7.1m, com Sistema mpermeabilizante constituído por cola Mark Car, e fixação de membrana termoplastica á base de PVC, e perfis de remate colaminados, na extremidade, ou equivalente	m2	66,88