

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	0.1	Montagem com manutenção de estaleiro e com respetiva desmontagem do mesmo, incluindo placa de Obra.	UN	1
2	0.2	Elaboração e desenvolvimento do PSS	vg	1
3	0.3	Limpeza de toda a obra no final dos trabalhos, incluindo carga e transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
	1	ROTUNDA Nº1		
	1.1	MACIÇO Nº1		
4	1.1.1	Escavação para marcação da disposição das sapatas, inclui transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
5	1.1.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico de classe C12/15 com rachão de tamanho máximo de 25cm arrumado à mão, para base de fundação de maciços.	m3	=1,8*1,3* 0,6
6	1.1.3	Fornecimento e execução de sapata em betão armado, realizada com betão C20/25 e aço A400NR.	m3	=1,8*1,3* 0,6
	1.2	MACIÇO Nº2		
7	1.2.1	Escavação para marcação da disposição das sapatas, inclui transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
8	1.2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico de classe C12/15 com rachão de tamanho máximo de 25cm arrumado à mão, para base de fundação de maciços.	m3	=1,5*1,5* 0,6
9	1.2.3	Fornecimento e execução de sapata em betão armado, realizada com betão C20/25 e aço A400NR.	m3	=1,5*1,5* 0,6
	1.3	MACIÇO Nº3		
10	1.3.1	Escavação para marcação da disposição das sapatas, inclui transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
11	1.3.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico de classe C12/15 com rachão de tamanho máximo de 25cm arrumado à mão, para base de fundação de maciços.	m3	=3*0,8*0, 6
12	1.3.3	Fornecimento e execução de sapata em betão armado, realizada com betão C20/25 e aço A400NR.	m3	=2*0,4*0, 5
	2	ROTUNDA Nº2		
13	2.1	Escavação para marcação da disposição das sapatas, inclui transporte de resíduos a vazadouro.	vg	1
14	2.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico de classe C12/15 com rachão de tamanho máximo de 25cm arrumado à mão, para base de fundação de maciços.	m3	=7*7*1
15	2.3	Fornecimento e execução de sapata redonda com 6m de diâmetro e 1m de altura em betão armado, realizada com betão C20/25 e aço A400NR. (Execução de cofragem em redondo.)	m3	28,26
16	2.4	Acabamento final das paredes de betão à vista.	m2	18,84
17	2.5	Fornecimento e execução de caixa em betão armado com paredes 15cm de espessura, fundo com 20cm e cobertura com 20cm. Dimensões totais: 3.00x3,00x3,00m.	UN	1
18	2.6	Fornecimento e colocação de porta em ferro metalizado com dimensões de 1.00x2.00m.	UN	1