

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Remoção de muro existente, incluindo transporte de produtos resultantes a vazadouro, a uma distância de 2km	vg	1
2	1.2	Escavação em terreno de qualquer natureza em desaterro para redimensionamento da área de intervenção, incluindo transporte de produtos resultantes a vazadouro, a uma distância de 2km	m3	34
3	1.3	Escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de fundações para o novo muro, e obtenção de cotas de projeto, incluindo transporte de produtos resultantes a vazadouro, a uma distância de 2km	m3	21,5
4	1.4	Aterro com terra vegetal do espaço criado entre o muro a construir e a propriedade agrícola adjacente	vg	1
5	1.5	Acerto de muro fronteiro da propriedade agrícola adjacente	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO DE MUROS		
6	2.1	Execução de muro de suporte, considerando o fornecimento e aplicação de betão C25/30, armaduras A400 NR, incluindo compactação do betão, bem como cofragem e descofragem	m3	25,8
	3	PAVIMENTAÇÕES		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant", com 0,15m de espessura, após rega e compactação	m2	385,8
8	3.2	Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 10 cm de espessura, armada com malhasol CQ30, (em painel, eletrosoldada), incluindo cofragens, nivelamentos, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	m2	385,8
9	3.3	Fornecimento e aplicação de "pavê" hexagonal, incluindo base em tout-venant de 0,10 m de espessura, almofada de areia com 10cm de espessura, com acabamento a traço seco de cimento e areia, respeitando as cotas finais, cortes e remates em betão de tampas e de outros elementos já existentes, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.	m2	112