

“CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO NO LOGRADOURO DA ESCOLA EB1 DE LEOMIL”

CADERNO DE ENCARGOS / MEMÓRIA DESCRITIVA

ARTIGO 1.º - OBJECTO

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de **“CONSTRUÇÃO DE MURO DE SUPORTE E PAVIMENTAÇÃO NO LOGRADOURO DA ESCOLA EB1 DE LEOMIL”**.

Há poucos meses, o muro de suporte de uma propriedade agrícola adjacente ao logradouro da Escola EB1 de Leomil ruiu sobre o mesmo logradouro.

Neste momento, e no âmbito da necessidade de reconstrução do mesmo muro, foi possível obter um acordo com o proprietário do prédio adjacente que permitirá ampliar e atribuir uma nova configuração ao logradouro da escola.

Com a empreitada pretende-se pois reconstruir o muro em causa e, (na continuidade da pavimentação feita há cerca de um ano), pretende-se pavimentar a área a aumentar agora ao logradouro.

ARTIGO 2.º - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados no logradouro das instalações onde funcionam a Escola Básica e o Jardim de Infância de Leomil, na localidade e freguesia de Leomil.

ARTIGO 3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser integralmente executados no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato.

ARTIGO 4.º - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados da seguinte forma:

⇒ Em primeiro lugar proceder-se-á às movimentações de terras necessárias para à remoção de muro existente, (que ruíu), ao desaterro para redimensionamento da área de intervenção e à abertura de fundações para o novo muro e obtenção de cotas de projeto;

⇒ Posteriormente, será dado lugar à execução de um muro de suporte utilizando betão C25/30, com armaduras A400 NR, incluindo compactação do betão, bem como cofragem e descofragem;

⇒ Por último, será dado lugar à pavimentação da área de intervenção composta por:

a) Fornecimento e aplicação de camada de "tout-venant", com 0,15m de espessura, após rega e compactação;

b) Fornecimento e execução de camada de betão (C20/25), com 10 cm de espessura, armada com malhasol CQ30, (em painel, eletrosoldada), incluindo cofragens, nivelamentos, remates e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento; e,

c) Fornecimento e aplicação de "pavê" hexagonal, incluindo base em tout-venant de 0,10 m de espessura, almofada de areia com 10cm de espessura, com acabamento a traço seco de cimento e areia, respeitando as cotas finais, cortes e remates em betão de tampas e de outros elementos já existentes, todos os materiais e trabalhos necessários a uma boa execução e acabamento.

⇒ Para a execução destes trabalhos previstos, deverão ser utilizados os meios mecânicos e manuais adequados.

Os trabalhos previstos encontram-se devidamente quantificados, (e também caracterizados), em mapa de medições, que se considera parte do presente Caderno de Encargos.

ARTIGO 5.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os trabalhos/serviços serão pagos em função da evolução da sua execução, após a elaboração de autos de medição dos trabalhos executados.

ARTIGO 6.º - CAUÇÕES

Nos termos do definido no n.º 2, do art.º 88.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não será exigida a prestação de qualquer caução.

ARTIGO 7.º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A tudo o que não esteja previsto no presente documento, aplica-se o Código dos Contratos Públicos, na sua mais recente versão.

ARTIGO 8.º - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento deste Caderno de Encargos existem o respetivo Mapa de Medições/Quantidades.

Moimenta da Beira, abril de 2022