

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS DE PAVIMENTAÇÃO		
1	1.1	Espalhamento e regularização do material para aterro existente no local de intervenção.	m2	2400
2	1.2	Fornecimento e aplicação de camada de base em tout-venant com 15cm de espessura. Inclui espalhamento e compactação.	m2	2400
3	1.3	Fornecimento e assentamento de pavê cinza rectangular com 20x10cm com espessura de 6cm em almofada de areia/pó de pedra numa espessura máxima de 5cm, em zonas do arruamento.	m2	1000
4	1.4	Fornecimento e assentamento de pavê vermelho rectangular com 20x10cm com espessura de 6cm em almofada de areia/pó de pedra numa espessura máxima de 5cm, em zonas de estacionamento.	m2	1395
5	1.5	Fornecimento de lancil L15 sobre fundação em betão, em remate com piso existente, incluindo fechamento das juntas com argamassa de cimento e areia.	ml	173
6	1.6	Execução de muro de suporte de terras em peças do tipo Alpino da concretex numa extensão de 756 metros lineares.	vg	1
7	1.7	Execução de fundação com 30cm de altura e 40cm de largura para suporte do muro em artefactos de cimento.	ml	75