

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com rede laranja na zona de intervenção.	vg	1
2	1.2	Trabalhos de modelação do terreno (decapagem da área verde existente e criação de micro-modelações), incluindo compactação a área a intervir. Transporte de materiais sobranes a vazadouro.	m2	947
3	1.3	Fornecimento e assentamento de lancil de chapa 2c/3000x1500mm, para delimitação das zonas pavimentadas e verdes.	ml	268
4	1.4	Execução de base, constituída por uma camada de 8 cm de espessura média de brita com a granulometria de 15/25mm ou aproximada, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários - area pavimento segurança parque infantil , fitness e passeio envolvente	m2	432
5	1.5	Fornecimento e assentamento de base de betão com malhasol com 8cm de espessura, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários - área pavimento segurança parque infantil e fitness	m2	162
6	1.6	Fornecimento e aplicação de camada de pó de pedra de 10cm de espessura compactado , incluindo fornecimento e aplicação de manta geotextil	m2	270
	2	PAVIMENTO DE SEGURANÇA		
7	2.1	Fornecimento e aplicação de pavimento insitu em borracha com espessuras variadas conforme HIC dos equipamentos lúdicos a instalar, constituída por sub-camada de SBR e camada de topo em SBR cor verde e vermelha conforme projeto e , incluindo 3 areas de fitness e todos os trabalhos e acessórios necessários.	m2	162
	3	EQUIPAMENTOS INFANTIS		
	3.1	Fornecimento e montagem de equipamentos no parque infantil, colocados no local indicado no projeto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.		
8	3.1.1	EQ2 - Multifunções, com 2 torres com tematica de cegonhas, rede de escalada, paineis com jogos tematicos, escorrega em plastico rotomoldado, ESPAÇUS_Galopin \FAC0225MRT_sdz.PRODUTO CERTIFICADO TUV, ou de qualidade equivalente.	UN	1
9	3.1.2	Fornecimento e aplicação de Pannel informativo com prumo metálica do tipo ou equivalente a \Espaceus \PE1 incluindo informação exigida na legislação em vigor DL 203/2015, ou de qualidade equivalente.	UN	1
	4	EQUIPAMENTOS FITNESS		
	4.1	Fornecimento e montagem de equipamentos FITNESS outdoor, colocados no local indicado no projeto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.		
10	4.1.1	Fornecimento e colocação de equipamento de manutenção fisica REMO, ou de qualidade equivalente.	UN	1
11	4.1.2	Fornecimento e colocação de equipamento de manutenção fisica ELIPTICA, ou de qualidade equivalentente.	UN	1
	5	MOBILIÁRIO URBANO		
	5.1	Fornecimento e montagem de Mobiliario urbano complementar, colocados no local indicado no projeto, incluindo execução de fundações exigidas pelo fabricante, fornecimento de todos os materiais e demais trabalhos necessários.		
12	5.1.1	Fornecimento e colocação de mesa de piquenique em madeira de pinho tratado dimensões: 150x150cm	UN	3