



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro.	UN	1
2	1.2	Implementação e desenvolvimento do plano de segurança, higiene e saúde na obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com o caderno de encargos e condições especiais.	UN	1
3	1.3	Implantação e piquetagem da obra; inclui todos os trabalhos de campo necessários, colocação de mestras e a sua conservação, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos/C.T.E.	UN	1
4	1.4	Implementação do Plano de gestão de resíduos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução, de acordo com o caderno de encargos e condições especiais.	UN	1
	2	DEMOLIÇÕES		
5	2.1	Execução de demolição de habitações e anexos no Largo Santo Amaro entre os números 70 a 158, numa área total de 400m2, incluindo reaproveitamento da pedra com transporte e entrega no estaleiro da câmara municipal, e entrega do restante material a aterro licenciado, assim como todos os trabalhos necessários.	m2	400
	3	PAVIMENTOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa, como camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 35 surf lig. BB, com uma espessura de 70mm após cilindramento; inclui abertura de caixa com 0,27m , fornecimento e aplicação de camada de base de 20cm de ToutVenant, rega de impregnação e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários à sua boa execução, aplicação e acabamento.	m2	25
7	3.2	Fornecimento e assentamento de lancil (100x25x15/12m) em betão pré-fabricado, assente com argamassa de cimento e areia; inclui fundação de betão magro com a dosagem de 250Kg de cimento por m3, refechamento de juntas com argamassa ao traço 1:2 e ainda abertura e tapamento de fundação e remoção das terras excedentes para vazadouro e "ou" de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	ml	62,8
8	3.3	Fornecimento e assentamento de lancil (100x25x8/8m) em betão pré-fabricado, assente com argamassa de cimento e areia; inclui fundação de betão magro com a dosagem de 250Kg de cimento por m3, refechamento de juntas com argamassa ao traço 1:2 e ainda abertura e tapamento de fundação e remoção das terras excedentes para vazadouro e "ou" de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	ml	62,8
9	3.4	Reparação de passeios em betonilha esquadrelada (20x20)cm, com 0,04m de espessura e guias, incluindo demolição da camada e definição de cota de acabamento a definir em obra e transporte de excedentes a vazadouro licenciado da responsabilidade do empreiteiro.	m2	87,92
	4	DIVERSOS		
10	4.1	Fornecimento e aplicação de rede de vedação com 1,5 metro de altura, incluindo prumos metálicos afastados de 3 em 3 m, assim como todos os trabalhos necessários à perfeita execução e acabamento.	ml	20