

Artigo	Designação	Quantidades	UND	Preços unitários	TOTAIS
1	Capítulo I - EXECUÇÃO DE TRÊS PASSADEIRAS ELEVADAS				
1.1	Corte de pavimento em betuminoso com máquina e disco e fresagem na zona de encaixe.	48	m		
1.2	Rega de colagem.	192	m²		
1.3	Execução de pavimento - 1.º camada, em betuminoso a quente com características de desgaste com espessura média de 0,07m incluindo fornecimento transporte, espalhamento e compactação.	192	m²		
1.4	Rega de colagem.	192	m²		
1.5	Execução de pavimento - camada final, em massas betuminosas a quente com características de desgaste com espessura média de 0,05m, incluindo fornecimento, transporte, espalhamento e compactação.	192	m²		
1.6	Pintura de passaderia, barras de passareira e quadrados.	86	m²		
1.7	Mobilização de desmobilização de meios humanos, equipamento de pintura e sinalização luminosa de trabalhos.	1	un		
1.8	Fornecimento e aplicação de sinal de perigo A2a - Lomba	6	un		
1.9	Fornecimento e aplicação de sinal de proibição C13 de exceder 30 (70cm)	6	un		
1.10	Fornecimento e aplicação de sinal de "Fim da limitação de velocidade" C20b (70cm)	6	un		
1.11	Fornecimento e aplicação de sinal de "Passagem para peões" H7 (70cm)	6	un		
1.12	Painel adicional M21 "Lomba"	6	un		
1.13	Painel adicional M1a "50 m"	6	un		
Total					