

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO, MEIOS DE SEGURANÇA E GESTÃO DE RESÍDUOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da obra, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de águas e esgotos (caso necessário), sinalética e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra, incluindo dispositivos de segurança, sinalética, equipamentos e todos os trabalhos, materiais, equipamentos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento e de acordo com a legislação em vigor e com as indicações da fiscalização.	vg	1
3	1.3	Encargos relativos à gestão de todos os resíduos resultantes da execução de todos os trabalhos desta empreitada desde o seu início e até à sua conclusão de todos os trabalhos e entrega ao dono da obra, incluindo seleção e separação de todos os produtos resultantes, taxas ambientais, transporte a vazadouro autorizado, de acordo com a legislação em vigor e as indicações da fiscalização.	vg	1
	2	Fornecimento, instalação e transporte de equipamentos		
4	2.1	Assento com correntes	UN	1
5	2.2	Olhais para baloiço em aço inox	UN	1
6	2.3	Painel nº47 HPL degrau escada	UN	1
7	2.4	Painel nº 140 HPL fundo escada c/455mm	UN	1
8	2.5	Painel nº1 HPL fundo retangular	UN	1
9	2.6	Placa de certificação em acrílico 85x55x3mm	UN	1
10	2.7	Painéis em HPL pintado para a referência	UN	1
11	2.8	Corda de trepar	UN	1
12	2.9	Poste com 1023x85x85 mm c/ rasgos	UN	1
13	2.10	Poste c 890x85x85mm c/ corte	UN	1
14	2.11	Telhado em polietileno	UN	1
15	2.12	Poste c/ 1555x85x85mm para rede de marinho	UN	1
16	2.13	Poste c/1385x85x85mm para rede de marinho	UN	1
17	2.14	Poste c/2050x85x85mm	UN	1
18	2.15	Poste c/ 3000x85x85mm	UN	1
19	2.16	Pirâmide de Escalada em corda com mastro inox e altura 6mt	UN	1
20	2.17	Baloiço alumínio de 2 lugares - Postes em alumínio, travessão metálico com pré-tratamento de metalização e pintura c 2 assentos em alumínio revestido a borracha.	UN	1
21	2.18	Baloiço assento em corda, em forma de cesto, com proteções laterais, corda em aço revestida a nylon, travessão superior em tubo de aço, com pré-tratamento de decapagem e metalização.	UN	1
22	2.19	Bonco Cavalo com mola helicoidal e base fixa	UN	1
23	2.20	Bonco Trevo com mola helicoidal	UN	1
	3	Pavimento de segurança in-situ		
24	3.1	Colocação de piso in situ (base 33mm SBR + Topo 10mm EPDM) de cor amarelo e verde	m2	277
	4	Diversos		
25	4.1	Remoção dos equipamentos (2 bonceos de mola, 1 baloiço, 1 estrutura com escorrega) e do piso sintético (277m2) em placas, para transporte a vazadouro autorizado	vg	1

26	4.2	Lixagem dos postes , substituição dos componentes acima indicados e substituição de todos os L s por L s em aço inox, substituição de todas as tampas e cápsulas, reapertos e verificações gerais.	vg	1
----	-----	--	----	---