# Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod. | Designação | Unidade | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| | **01** | **Agrup. Hab. da Pasteleira - Rua Bartolomeu Velho - Entrada 385 - Casa 1º 5** | | |
| | **01.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **1** | 01.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| | **01.00.02** | **Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:** | | |
| **2** | 01.00.02.02 | - Paredes | m2 | 1,5 |
| **3** | 01.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| **4** | 01.00.04 | Remoção de louças sanitárias existente e adaptação geral do abastecimento de água, de maneira a que as restantes louças sanitárias não sejam afectadas por essa remoção, incluindo tamponamento do esgoto e os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente. | UN | 1 |
| | **01.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **5** | 01.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 1,12 |
| | **01.01.02** | **Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tectos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior acabamento final de acordo com C.E:** | | |
| **6** | 01.01.02.02 | Paredes | m2 | 1,5 |
| **7** | 01.01.04 | Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 cm ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, incluindo a tomação, remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). | m2 | 1,38 |
| **8** | 01.01.05 | Fornecimento e aplicação de azulejo branco de 1ª qualidade, tipo Cinca com dimensões de 15 x 15 cm, ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes, colado por intermédio de cimento cola Weber. Col Classic ou equivalente, aplicado por intermédio de pente apropriado, com junta aberta com 2mm de largura. Incluindo aplicação da tomação das referidas juntas, com argamassa Fermacolor branco, sendo a superfície convenientemente limpa. | m2 | 1,5 |
| **9** | 01.01.07 | Pavimento Tijoleira - Fornecimento e aplicação de tijoleira 0,30x0,30 de qualidade \"Pavigrés UNIPAPIRO PG 5\", e ou material idêntico ou equivalente, com tomação tipo: \" Weber.Color\", ou equivalente e argamassa de assentamento tipo \"Weber.Col\", ou equivalente, tudo de acordo com desenhos, C.E. , indicações da fiscalização e fabricante;<br>Nota: A aplicação do revestimento cerâmico deverá ser aplicada conforme o desenho e as juntas do pavimento deverão ser alinhadas pelas juntas da parede; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente); | m2 | 0,42 |
| | **01.02** | **Obra de Pichelaria** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **10** | 01.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **11** | 01.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| | **01.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| **12** | 01.02.06.03 | Fornecimento e instalação de lavatório com coluna tipo Sanindusa, Lavatório 50, Serie Cetus Basic | UN | 1 |
| | **01.02.06.08** | **Fornecimento de base de chuveiro em cerâmico;** | | |
| **13** | 01.02.06.08.02 | Fornecimento de base de chuveiro em cerâmico, de pousar, com (1000x700x110 mm), tipo Sanindusa - \"Moraira\", Ref.ª 107192, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **01.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **14** | 01.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |
| **15** | 01.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **01.02.08** | **Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.** | | |
| **16** | 01.02.08.01 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente. | UN | 1 |
| **17** | 01.02.08.04 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para lavatório , tipo série Atlas da Sanitana, Ref.: TATL400601M0 ou equivalente. | UN | 1 |
| | **02** | **Agrup. Hab. da Pasteleira - Rua Bartolomeu Velho - Entrada 385 - Casa H 11** | | |
| | **02.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **18** | 02.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| **19** | 02.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| **20** | 02.00.04 | Remoção de louças sanitárias existente e adaptação geral do abastecimento de água, de maneira a que as restantes louças sanitárias não sejam afectadas por essa remoção, incluindo tamponamento do esgoto e os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente. | UN | 1 |
| | **02.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **21** | 02.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 1,12 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **22** | 02.01.04 | Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 cm ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, incluindo a tomação, remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). | m2 | 1,8 |
| | **02.02** | **Obra de Pichelaria** | | |
| **23** | 02.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **24** | 02.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| | **02.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| | **02.02.06.07** | **Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;** | | |
| **25** | 02.02.06.07.27 | Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, rectangular, acrílica com (1600x700x75 mm), tipo Sanindusa - \"Piano \", Ref.ª (803290), ou equivalente. | UN | 1 |
| | **02.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **26** | 02.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |
| **27** | 02.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **02.02.08** | **Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.** | | |
| **28** | 02.02.08.01 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente. | UN | 1 |
| | **03** | **Bairro Fonte da Moura - Bloco 4 - Entrada 118 - Casa 11** | | |
| | **03.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **29** | 03.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| **30** | 03.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| **31** | 03.00.04 | Remoção de louças sanitárias existente e adaptação geral do abastecimento de água, de maneira a que as restantes louças sanitárias não sejam afectadas por essa remoção, incluindo tamponamento do esgoto e os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente. | UN | 1 |
| | **03.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **32** | 03.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 0,8 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **33** | 03.01.04 | Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 cm ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, incluindo a tomação, remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). | m2 | 0,48 |
| **34** | 03.01.06 | Pavimento de duche rebaixado - Execução de pavimento do duche com 1,60x0,70m, com rebaixo de 20 mm e com inclinação não superior a 2%, impermeabilização com material tipo: Weber.dry flex e Weber.dry banda, ou equivalente, revestimento com cerâmico antiderrapante 150x150mm tipo Cinca Nova Arquitectura M15x15 e sifão de chuveiro em PVC tipo Novinco 100x100 (0,65 l/s), ou equivalente, incluindo regularização e preparação de pavimento e conveniente impermeabilização de acordo com caderno de encargos e peças desenhadas; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).<br>Nota: A transição entre o duche e o pavimento levará um perfil de remate em aço inox. | m2 | 0,8 |
| | **03.02** | **Obra de Pichelaria** | | |
| **35** | 03.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. Alterara a localização da misturadora para a parede da porta. | vg | 1 |
| **36** | 03.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **37** | 03.02.04.05 | Alteração da localização da sanita, (15 cm para o lado do bidé) incluindo a desmontagem e a remontagem da existente, tubagens em pvc e todos os materiais necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | UN | 1 |
| | **03.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **38** | 03.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |
| **39** | 03.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **04** | **Bairro Francos - Bloco 14 - Entrada 140 - Casa 12** | | |
| | **04.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **40** | 04.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| **41** | 04.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| | **04.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **42** | 04.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 0,63 |
| **43** | 04.01.04 | Paredes Rebocos e Azulejos - Preparação das paredes envolventes com picagem dos rebocos antigos e posterior aplicação de rebocos novos, incluindo conveniente impermeabilização e azulejos novos de cor branco 15x15 cm ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes de 1ª qualidade do tipo \"Cinca\" ou equivalente, incluindo a tomação, remoção e transporte a vazadouro público a cargo do adjudicatário e o tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente). | m2 | 0,81 |
| | **04.02** | **Obra de Pichelaria** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **44** | 04.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **45** | 04.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| | **04.02.05** | **Desmontagem e reposição das seguintes loiças sanitárias, incluindo, misturadoras, torneiras e todas as ligações para perfeito funcionamento, tudo de acordo com CE.** | | |
| **46** | 04.02.05.01 | sanita | UN | 1 |
| **47** | 04.02.05.03 | Bidé | UN | 1 |
| | **04.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| **48** | 04.02.06.02 | Fornecimento e instalação de autoclismo tipo \"Sanijacto\" ou equivalente | UN | 1 |
| | **04.02.06.07** | **Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;** | | |
| **49** | 04.02.06.08.04 | Fornecimento de base de chuveiro em cerâmico, de pousar, com (900x720x110 mm), tipo Sanindusa - \"Moraira\", Ref.ª 107182, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **04.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **50** | 04.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 2 |
| **51** | 04.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **05** | **Bairro Francos - Bloco 15 - Entrada 40 - Casa 11** | | |
| | **05.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **52** | 05.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| | **05.02** | **Obra de Pichelaria** | | |
| | **05.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| **53** | 05.02.06.04 | Fornecimento e instalação de lavatório sem coluna tipo Sanitana Ref.: S10075217200000, com dimensões (450x360x170 mm) | UN | 1 |
| | **05.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **54** | 05.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **55** | 05.02.07.03 | Fornecimento e fixação de Barra Basculante Curva Esquerda, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBSB80E10, ou equivalente. | UN | 1 |
| **56** | 05.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **05.02.08** | **Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.** | | |
| **57** | 05.02.08.04 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para lavatório , tipo série Atlas da Sanitana, Ref.: TATL400601M0 ou equivalente. | UN | 1 |
| | **05.04** | **Obra de Carpinteiro** | | |
| **58** | 05.04.03 | Fornecimento e colocação de portas interiores tipo \"Vicaima\", em madeira de mogno, incluindo aros, guarnições, bem como todas as ferragens necessárias ao seu perfeito funcionamento, incluindo batente em borracha de acordo com C.E.. Inclui a demolição de alvenarias e a remoção das portas velhas. Contempla o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários à completa execução da tarefa | UN | 3 |
| | **05.03** | **Obra de Pintor** | | |
| **59** | 05.03.03 | Preparação das superfícies em madeira, carpintarias interiores, posterior aplicação de meio verniz como primários e após novo despolimento obtido por lixagem, aplicação de verniz sintético em duas demãos aplicadas à trincha, duas faces. Contempla fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários à completa execução da tarefa | m2 | 4,6 |
| | **05.06** | **Electricidade** | | |
| **60** | 05.06.05 | Alteração da localização do interruptor da casa de banho localizado no exterior , de modo a permitir o alargamento da porta. Incluindo abertura de roço, tubagem, caixa de aparelhagem, enfiamento de novos condutores necessários e tamponamento da caixa inutilizada. Contempla fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários à completa execução da tarefa. | vg | 1 |
| | **06** | **Viso - Travessa das Cruzes - Entrada 83 - Casa 2º Dt** | | |
| | **06.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **61** | 06.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| | **06.00.02** | **Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:** | | |
| **62** | 06.00.02.02 | - Paredes | m2 | 6 |
| **63** | 06.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| | **06.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **64** | 06.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 1,12 |
| | **06.01.02** | **Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tectos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior acabamento final de acordo com C.E:** | | |
| **65** | 06.01.02.02 | Paredes | m2 | 6 |
| **66** | 06.01.05 | Fornecimento e aplicação de azulejo branco de 1ª qualidade, tipo Cinca com dimensões de 15 x 15 cm, ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes, colado por intermédio de cimento cola Weber. Col Classic ou equivalente, aplicado por intermédio de pente apropriado, com junta aberta com 2mm de largura. Incluindo aplicação da tomação das referidas juntas, com argamassa Fermacolor branco, sendo a superfície convenientemente limpa. | m2 | 6 |
| | **06.02** | **Obra de Pichelaria** | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **67** | 06.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **68** | 06.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| | **06.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| | **06.02.06.07** | **Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;** | | |
| **69** | 06.02.06.07.31 | Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, rectangular, acrílica com (1600x700x35 mm), tipo Sanindusa - \"Piano \", Ref.ª (802940), ou equivalente. | UN | 1 |
| | **06.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **70** | 06.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |
| **71** | 06.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **06.02.08** | **Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.** | | |
| **72** | 06.02.08.01 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente. | UN | 1 |
| | **07** | **Viso - Rua Ferreirade Castro - Entrada 106 - Casa 1.1** | | |
| | **07.00** | **Trabalhos preparatórios** | | |
| **73** | 07.00.01 | O presente mapa de quantidades não poderá dissociar-se das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Tudo conforme C.E. e instruções da fiscalização. | vg | 1 |
| | **07.00.02** | **Demolição e remoção de revestimentos existentes, incluindo transporte a vazadouro de todos os produtos sobrantes de acordo com PPGRCD, tudo de acordo com C.E.:** | | |
| **74** | 07.00.02.02 | - Paredes | m2 | 6 |
| **75** | 07.00.03 | Remoção/demolição da banheira, poliban ou pia incluindo paredes envolventes em alvenaria de tijolo ou outro tipo de material e posterior escarificação dos revestimentos das paredes e pavimento na área de intervenção, incluindo remoção e transporte dos entulhos a vazadouro público a cargo do adjudicatário, conforme PPGRCD | UN | 1 |
| | **07.01** | **Obra de Pedreiro e Trolha** | | |
| **76** | 07.01.01 | Regularização e preparação de pavimentos, incluindo conveniente impermeabilização prévia, queimado à colher, nas zonas de águas, seguindo-se chapisco e camada de argamassa de regularização, de forma a permitir a aplicação de revestimentos finais, de acordo com C.E.. | m2 | 1,12 |
| | **07.01.02** | **Reparação geral de rebocos fissurados ou desligados do suporte, em paredes ou tectos, incluindo demais trabalhos de apoio a todas as artes intervenientes para posterior acabamento final de acordo com C.E:** | | |
| **77** | 07.01.02.02 | Paredes | m2 | 6 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **78** | 07.01.05 | Fornecimento e aplicação de azulejo branco de 1ª qualidade, tipo Cinca com dimensões de 15 x 15 cm, ou outras dimensões e tonalidades iguais as existentes, colado por intermédio de cimento cola Weber. Col Classic ou equivalente, aplicado por intermédio de pente apropriado, com junta aberta com 2mm de largura. Incluindo aplicação da tomação das referidas juntas, com argamassa Fermacolor branco, sendo a superfície convenientemente limpa. | m2 | 6 |
| | **07.02** | **Obra de Pichelaria** | | |
| **79** | 07.02.01 | Adaptação da instalação das redes de abastecimento de água fria e quente existentes, para executar alteração de Banheira para base de chuveiro , incluindo toda a tubagem em aço inox ou de outro tipo de material, abertura e tapamento de roços e acessórios ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| **80** | 07.02.03 | Rede de Esgotos - Adaptação da instalação da rede de esgotos, existentes, para executar alteração de Banheia para base de chuveiro, incluindo tubagem de PVC, tamponamentos, sifões, ralo de pavimento, ligações, abertura e tapamento de roços e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | vg | 1 |
| | **07.02.05** | **Desmontagem e reposição das seguintes loiças sanitárias, incluindo, misturadoras, torneiras e todas as ligações para perfeito funcionamento, tudo de acordo com CE.** | | |
| **81** | 07.02.05.03 | Bidé | UN | 1 |
| | **07.02.06** | **Fornecimento e instalação de louças sanitárias, incluindo todas as ligações de esgoto, sifão, válvula e outras necessárias, de acordo com instruções do fabricante, desenhos, C.E. e instruções da fiscalização; (incluindo os trabalhos inerentes à remoção, transporte e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral do PPGRCD, anexo ao presente).** | | |
| | **07.02.06.07** | **Fornecimento de base de chuveiro em acrílico;** | | |
| **82** | 07.02.06.07.27 | Fornecimento e colocação de base de duche com fundo texturado, rectangular, acrílica com (1600x700x75 mm), tipo Sanindusa - \"Piano \", Ref.ª (803290), ou equivalente. | UN | 1 |
| **83** | 07.02.06.09 | Fornecimento e instalação de sanita compacta tipo \" Sanindusa, Série Proget Confort, ref. 130021\" incluindo tanque, ref. 130111LM, tampo de sanita ref. 21411, ou equivalente, mecanismo de descarga e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento de acordo com o C.E. e instruções da Fiscalização. | UN | 1 |
| | **07.02.07** | **Fornecimento e fixação de acessórios para mobilidade condicionada em aço inoxidável , incluindo montagem, fixação e todos os trabalhos e materiais necessários à correta montagem e fixação dos acessórios e remates finais na area de intervenção, a localização dos acessórios será defenida em obra pela Fiscalização e pelo inquilino. Tudo de acordo com instruções da fiscalização e fabricante.** | | |
| **84** | 07.02.07.02 | Fornecimento e fixação de Barra de Apoio recta, na parede, com 400 mm, em tubo aço inoxidável , tipo Sanitana, Ref.ª: MBBR3010, ou equivalente. | UN | 1 |
| **85** | 07.02.07.09 | Fornecimento e colocação de Banco rebatível em aço inoxidável AISI304 , tipo mediclinics, Ref.ª: AM0201CS, ou equivalente. | UN | 1 |
| | **07.02.08** | **Fornecimento e aplicação de misturadoras monocomando , incluindo a ligação ás respectivas redes e todos acessórios necessários, tais como torneiras de esquadria e bichas flexíveis e a remoção das torneiras existentes.** | | |
| **86** | 07.02.08.01 | Fornecimento e aplicação de misturadora monocomando para base de chuveiro , tipo série atlas da Sanitana, Ref.: TATD400001M0 ou equivalente. | UN | 1 |