

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.	UN	1
	2	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE USO PARTILHADO (PT Nº 653) PSP		
4	2.1	Abertura e tapamento de vala, conforme o pormenor da E-REDES: Reposição de pavimento em betão	m	85
5	2.2	Levantamento de pavimento com martelo pneumático ou minigiratória.	m2	84,5
6	2.3	Transporte de produtos sobrantes a vazadouro autorizado.	m2	84,5
7	2.4	Levantamento de tampas de caixas de visita existentes e reperfilamento, incluindo refazer golas e interiores quando necessário.	vg	1
8	2.5	Regularização de tout venant quando necessário.	m2	84,5
9	2.6	Fornecimento e aplicação de malhassol.	m2	84,5
10	2.7	Fornecimento e aplicação de camada de betão unipiso acabado a rolo, igual ao existente.	m2	90,03
11	2.8	Substituição de juntas em neoprene de passeio	m	27,94
12	2.9	Pinturas horizontais em pavimento (Ciclovía)	vg	1
13	2.10	Levantamento e reposição de pavimento em cubo	m	37
14	2.11	Reposição de pavimento em Cubo / Micro cubo	m	22
15	2.12	Fornecimento e colocação de tubo Corrugado PEDAD125	m	85
16	2.13	Fornecimento e colocação de cabo Tipo LSVAV 4x95 mm2	m	90
17	2.14	Terminações e ligação no PT e BTE	UN	2
18	2.15	Licenciamento do processo junto da E-Redes, incluindo taxas e encargos	UN	1