

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	NOTA:		
	0.1	As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou equipamentos são apresentados a título meramente indicativo da qualidade pretendida, devendo entender-se associadas aos termos "DO TIPO" e "OU EQUIVALENTE".		
	1	PAVIMENTAÇÃO (Todos os materiais terão de estar aprovados em BAM antes da sua aplicação em obra)		
1	1.1	Reposição de lancil de granito em passeios, incluindo abertura de vala e fundação.	m	15
2	1.2	Reposição de guia de granito em passeios, incluindo abertura de vala e fundação.	m	26
3	1.3	Reposição de lajetas em passeio, incluindo abertura de caixa e fundação em massame de betão.	m2	15
4	1.4	Reposição de calçada com 0,11x 0,11 m, incluindo almofada de areia para assentamento e camada de areia para preenchimento de juntas.	m2	65
5	1.5	Regularização da plataforma, incluindo escarificação, abertura de caixa de 0,26m, escavação, carga e transporte a vazadouro dos produtos provenientes da abertura de caixa, não considerando qualquer coeficiente de empolamento, compactação e homogeneização dos inertes existentes, bem como todos os trabalhos de modo a obter uma base para receber camada de A.B.G.E..	m2	340
6	1.6	Fresagem de camadas de pavimentos existentes para ligação entre camadas.	m2	35
7	1.7	Fornecimento e aplicação de camada de Agregado Britado de Granulometria Extensa com 0,15 m de espessura, incluindo compactação, rega e todos os trabalhos complementares.	m2	340
8	1.8	Fornecimento e aplicação de camada de regularização de mistura betuminosa a quente com 6 cm de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação.	m2	340
9	1.9	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste de mistura betuminosa a quente com 5 cm de espessura após compactação, incluindo rega de colagem.	m2	375