



Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	Fornecimento, fabrico e montagem de estruturas de sombreamento, tendo cada módulo 4.00m x 2.55m, composto por estrutura em prumos perfil tubular Ø160mm com 2.00m e redução na parte superior para Ø110mm com 1.05m, aro de suporte das vigas de madeira em tubo quadrado galvanizado 80x80x3mm com dimensões em planta 4.00m x 2.55m, tirante superior em varão liso Ø20mm com 1.10m e cobertura com barrotes em madeira de mogno com 80x40mm com 3.80m, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	2
2	2	Execução de pintura de perfis metálicos composto por decapagem e metalização, aplicação de uma demão de primário e acabamento final com aplicação de duas demãos de tinta de esmalte tipo AC-Thane Satinado, ou equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes.	UN	2
3	3	Execução de pintura de estrutura de madeira, com aplicação de duas demãos de Óleo de Linhaça, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes.	UN	2
4	4	Limpeza Final de obra, incluindo transporte de excedentes a vazadouro autorizado, inclui todos os trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1