

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Requaificação dos tanques das Escadinhas de Santo Agostinho		
1	1.1	Poliureia - sobre revestimento existente de todos os tanques Lavagem prévia com maquina de lavar a jato de água. Fornecimento e aplicação de Primário a ser aplicado sobre revestimento cerâmico existente do tipo 7F-135 C_FLOOR Primer da \"CIN\". Fornecimento e aplicação de Membrana Elastomérica de Poliureia do tipo 7P-930 CINGARD EP500 Cor 7N05 da \"CIN\", com acabamento á cor do existente. Fornecimento e aplicação de Acabamento Poliuretano alifático para pavimentos e piscinas do tipo 7F-320 C-FLOOR PU320 HB, com cor a definir (Cores Nível A)	vg	1
2	1.2	Impermeabilização de Calçada em Basalto Betumagem de juntas, incluindo limpeza da superfície e todos os trabalhos e acessórios necessários para a perfeita exexecução. Impermeabilização da calçada com membrana líquida de impermeabilização à base de poliuretano, transparente e monocomponente, tipo Sikalastic®-490 T.	vg	1
	2.	Equipamentos eletricos de iluminação		
	2.1	- O preço deverá incluir todos artigos necessários á correta instalação e funcionamento dos equipamentos.		
3	2.1.1	Subir a altura de projetores , com aplicação de areia de regularização permitindo subir a cota de 10 a 15 cm.	UN	40
4	2.1.2	Substituir as lâmpadas existentes por AR111 LED 13W 12VAc/Dc 4000k ou equivalente.	UN	44
5	2.1.3	Limpeza geral dos vidros dos projetores existentes, incluindo, se necessário, a aplicação de silicone junto dos vedantes e entrada de cabos de forma a garantir a estanquicidade dos equipamentos.	vg	1