

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SISTEMA DE VENTILAÇÃO PARA "SALA DE EXPOSIÇÕES" DA BIBLIOTECA MUNICIPAL GAIA		
1	1.1	Estaleiro de obra para apoio á instalação.	vg	1
2	1.2	Desmontagem/desmantelamento de Central Condicionadora "Roof-top" existente na cobertura, sua remoção e transporte para vasadouro/ecoponto apropriado, incluindo meios elevatórios especiais (p.ex. Grua) com os alcances necessários para efectuar o serviço.	vg	1
3	1.3	Desmontagem/desmantelamento de todas as condutas existentes ao nível da cobertura sua remoção e transporte para vasadouro/ecoponto apropriado,	vg	1
4	1.4	Desmontagem de UNIDADES CONDENSADORAS existentes MITSUBISHI ELECTRIC, com recolha do respetivo fluido e posterior montagem. Aplicação de suportes apropriados para tela de impermeabilização da cobertura.	CJ	6
5	1.5	Revisão de todos os difusores Interiores	CJ	1
6	1.6	Revisão de todas as condutas Interiores	CJ	1
7	1.7	Fornecimento e montagem de UNIDADE VENTILAÇÃO COM RECUPERAÇÃO TÉRMICA (Insuflação+Extração) com caudal de ar de CA 1000m3/h, incluindo todos os acessórios mencionados nas condições técnicas, será da marca ARFIT - mod. ECOEVO2 PLUS 13 HCBRE ou equivalente.	UN	1
8	1.8	Fornecimento e montagem REDE CONDUTAS novas na cobertura, para ligação da Unidade Ventilação á rede condutas existente na cobertura. Serão isoladas termicamente pelo exterior e revestidas em chapa de aluminio "forras" Com diametro de 200mm	ml	14
9	1.9	Fornecimento e montagem REDE CONDUTAS novas na cobertura, para ligação da Unidade Ventilação á rede condutas existente na cobertura. Serão isoladas termicamente pelo exterior e revestidas em chapa de aluminio "forras" Com diametro de 250mm	ml	29
10	1.10	Fornecimento e montagem REDE CONDUTAS novas na cobertura, para ligação da Unidade Ventilação á rede condutas existente na cobertura. Serão isoladas termicamente pelo exterior e revestidas em chapa de aluminio "forras" Com diametro de 315mm	ml	2
11	1.11	Atenuadores de som, isolados termicamente e revestidos em chapa de aluminio ("forras"); D= 315 mm	UN	2
12	1.12	Fornecimento e montagem PEÇAS LIGAÇÃO PARA CONDUTAS para conversão de secções e formato (redondo / retangulo)	UN	5
13	1.13	Registos de Caudal diametro de 200mm	UN	3
14	1.14	Registos de Caudal diametro de 250mm	UN	2
15	1.15	Suportes de Condutas	CJ	1
16	1.16	Telas finais em suporte digital e cópias em papel, documentação técnica.	CJ	1
17	1.17	Formação Técnica especializada	CJ	1