Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Fornecimento e montagem de unidade condensadora, Bomba de Calor VRV+ de 18 CV, do tipo RYYQ18U da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de unidade evaporadora VRV de 2,2 KW, do tipo FXAQ20A da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	4
3	1.3	Fornecimento e montagem de unidade evaporadora VRV de 2,8 KW, do tipo FXAQ25A da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	4
4	1.4	Fornecimento e montagem de unidade evaporadora VRV de 5,6 KW, do tipo FXAQ50A da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	2
5	1.5	Fornecimento e montagem de unidade evaporadora VRV de 7,1 KW, do tipo FXAQ63A da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	1
6	1.6	Fornecimento e montagem de unidade evaporadora VRV de 11 KW, do tipo FXAQ100A da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais. Inclui a retirada da unidade existente e transporte a vazadouro.	vg	1
7	1.7	Fornecimento e montagem de derivador B. Calor, do tipo KHRQ22M20T da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais.	UN	7
8	1.8	Fornecimento e montagem de derivador B. Calor, do tipo KHRQ22M29T9 da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais.	UN	2
9	1.9	Fornecimento e montagem de derivador B. Calor, do tipo KHRQ22M64T da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais.	UN	2
10	1.10	Fornecimento e montagem de comando manual automatizado por cabo AC design branco do tipo BRC1H52W da DAIKIN ou equivalente, incluindo todos acessórios necessários ao seu bom funcionamento e conforme CE.	UN	12
11	1.11	Reabilitar os quadros eletricos AVAC e as ligações dos equipamentos aos quadro elétricos do sistema AVAC com todas as proteções de contatos directos e indiretos, conforme as RTIEBT (Portaria N.º 949-A/2006 de 11 de setembro), incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamneto e conforme CE.	vg	1
	1.12	**Sistema Gestão Técnica Centralizada**		
12	1.12.1	Fornecimento e montagem de sistema Intelligent Touch Manager de referência DCM601A51 da DAIKIN ou equivalente, com as especificações descritas no caderno de encargos e condições especiais, incluindo todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento e conforme CE.	vg	1
	1.13	**Diversos**		
13	1.13.1	Prestação de serviço na limpeza de tubagens de cobre, nos acessórios de ligação, no fluido frigorigeneo, na adapatação da rede de cobre aos equipamentos novos, na verificação das ligações elétricas, nos meios de descarga e elevação, na desmontagem de equipamento existente e transporte a vazadouro.	vg	1
14	1.13.2	Implementação do Plano de Gestão Residuos durante todo o prazo de execução da empreitada, bem como transporte a destino final de todos residuos produzidos em obra ou em local a indicar pelo Dono Obra.	vg	1
15	1.13.3	Prestação de serviço nos testes nas instalações do edificio e na formação à equipa técnica de manutenção da UBI nos equipamentos instalados, e conforme CE	vg	1