

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	vg	1
2	2	1.2 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
3	3	1.3 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	vg	1
4	4	1.4 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	vg	1
5	5	a) - corpo	ml	30
6	6	b) - bocas em aterro	UN	3
7	7	c) - Bocas em valeta	UN	3
8	8	3.1 - Mobilização de Fresadora Wirtgen Group	vg	1
9	9	3.2 - Mobilização de vibroacabadora Vögele - Wirtgen Group SUPER 1800- de 4m de largura.	UN	1
10	10	3.3 - Mobilização de cilindo HD 110 Rolos tandem HAMM - Wirtgen Group de 2 rolos.	vg	1
11	11	3.4 - Mobilização de Rolo de rodas de borracha GRW 15 - Wirtgen Group.	vg	1
12	12	3.5 - Mobilização de camião de cola Volvo F10.	vg	1
13	13	3.6 - Mobilização do equipamento de limpeza Bobcat GLHL	vg	1
14	14	3.7 - Mobilização de equipamento de pintura a quente.	vg	1
15	15	4.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, condução a deposito e tratamento em central aapropriada.	m2	210
16	16	4.2 - Camada de regularização (bynder) com 0.10m de espessura após compactação, inluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1,2Kg/m2.	m2	210
17	17	4.3 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	m2	210
18	18	4.4 - Regularização de valetas e bermas duplas em terreno natural.	ml	70
19	19	5.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua- LBC/LBTA 0.15	ml	140
20	20	5.2 - levantamento e colocação de Guardas metálicas semi-flexíveis simples, para veículos, com prumos afastados de 4m, incluindo implantação, fornecimento, colocação de terminais em cauda de carpa e protecção para motociclistas.	ml	60