

Reparação do pavimento na EM Reriz Ponte de Cabaços

N/CÓDIGO: C04/2022

21/04/21

0

RESUMO (CUSTO)

1 - ESTALEIRO.....	2,160.00€
2 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS.....	2,766.00€
3 - MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO (está incluído no preço a..... previsão de 2 dias de trabalho e inatividade do equipamento que corresponde à viagem de ida e volta para o local de trabalho)	8,100.00€
4 - PAVIMENTAÇÃO.....	9,072.00€
5 - MARCAS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO.....	3,350.00€
TOTAL GERAL	25,448.00€

22/05/10

O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE;

- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -

Reparação do pavimento na EM Reriz Ponte de Cabaços

N/CÓDIGO: C04/2022

0

21/04/21

ORÇAMENTO (CUSTO)

1 - ESTALEIRO

1.1 - Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem e aquisição do terreno.	1 vg	1,500.00€	1,500.00€
1.2 - Execução de desvios provisórios de tráfego.	1 vg	180.00€	180.00€
1.3 - Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação da(s) estrada(s) existente(s), quer na zona de rectificação quer na zona de beneficiação.	1 vg	180.00€	180.00€
1.4 - Elaboração e implantação do plano de segurança, nos termos da legislação em vigor, a submeter à aprovação da C. Municipal.	1 vg	300.00€	300.00€
TOTAL 1			2,160.00€

2 - OBRAS DE ARTE CORRENTE E ACESSÓRIAS

2.1 - Aquedutos de D=0.400m em manilhas de betão centrífugo, c/ bocas do mesmo material, incluindo o movimento de terras e envolvimento em betão com secção quadrada, com espessura mínima de 0.10m, no prolongamento dos aquedutos, ou em aquedutos novos se for o caso.

a) - corpo	30 ml	38.60€	1,158.00€
b) - bocas em aterro	3 un	268.00€	804.00€
c) - Bocas em valeta	3 un	268.00€	804.00€
TOTAL 2			2,766.00€

3 - MOBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO (está incluído no preço a previsão de 2 dias de trabalho e inatividade do equipamento que corresponde à viagem de ida e volta para o local de trabalho)

3.1 - Mobilização de Fresadora Wirtgen Group	1	vg	1,550.00€	1,550.00€
3.2 - Mobilização de vibroacabadora Vögele - Wirtgen Group SUPER 1800- de 4m de largura.	1	un	1,550.00€	1,550.00€
3.3 - Mobilização de cilindo HD 110 Rolos tandem HAMM - Wirtgen Group de 2 rolos.	1	vg	1,000.00€	1,000.00€
3.4 - Mobilização de Rolo de rodas de borracha GRW 15 - Wirtgen Group.	1	vg	1,000.00€	1,000.00€
3.5 - Mobilização de camião de cola Volvo F10.	1	vg	1,000.00€	1,000.00€
3.6 - Mobilização do equipamento de limpeza Bobcat GLHL	1	vg	1,000.00€	1,000.00€
3.7 - Mobilização de equipamento de pintura a quente.	1	vg	1,000.00€	1,000.00€
TOTAL 3				8,100.00€

4 - PAVIMENTAÇÃO

4.1 - Fresagem do pavimentos em betuminoso na espessura de 0,04m, condução a deposito e tratamento em central aapropriada.	210	m2	10.00€	2,100.00€
4.2 - Camada de regularização (bynder) com 0.10m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação, e rega de impregnação com emulsão catiónica de rotura lenta à razão de 1,2Kg/m2.	210	m2	22.00€	4,620.00€
4.3 - Camada de desgaste em betão betuminoso de 0.05m de espessura após compactação, incluindo fornecimento, transporte, aplicação e rega de colagem com emulsão betuminosa catiónica de rotura rápida à razão de 0.5kg/m2.	210	m2	10.00€	2,100.00€
4.4 - Regularização de valetas e bermas duplas em terreno natural.	70	ml	3.60€	252.00€
TOTAL 4				9,072.00€

5 - MARCAS RODOVIÁRIAS, INCLUINDO PRÉ MARCAÇÃO


5.1 - Marcas longitudinais; Linha branca contínua- LBC/LBTA 0.15	140	ml	2.50€	350.00€
5.2 - levantamento e colocação de Guardas metálicas semi-flexíveis simples, para veículos, com prumos afastados de 4m, incluindo implantação, fornecimento, colocação de terminais em cauda de carpa e protecção para motociclistas.	60	ml	50.00€	3,000.00€
TOTAL 5				3,350.00€

TOTAL GERAL

25,448.00€

22/05/10

O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE;


- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -