

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Serralharias		
	1.1	Reparação, tratamento e pintura de portões metálicos existentes, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, eventual substituição de perfis, chapas, acessórios, guias, calhas, fixações, ferragens, fechaduras, dobradiças, remoção e transporte a vazadouro e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
1	1.1.1	Pav. D - Portão Sul de Acesso à Plataforma (8,00x2,10m2)	UN	1
2	1.1.2	Pav. D - Portão Leste de Acesso à Plataforma (8,00x2,10m2)	UN	1
3	1.1.3	Pav. V - Portão Sul de Acesso à Plataforma (6,00x1,40m2)	UN	1
4	1.1.4	Pav. V - Porta Leste de Acesso à Plataforma (2,00x1,40m2)	UN	1
	1.2	Fornecimento e colocação de armários para quadros electricos exteriores, idênticos aos existentes em PVC, incluindo fixações, remates, calhas, puxadouros, dobradiças, fechaduras, remoção e transporte a vazadouro dos quadros existentes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, em:		
5	1.2.1	Pavilhão G	UN	3
	2.	Pinturas		
	2.1	Pintura de perfis metálicos, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, em:		
6	2.1.1	Pavilhão G (montantes metálicos)	m2	24
7	2.1.2	Pavilhão L (estrutura metálica do alpendre)	m2	10
8	2.1.3	Pavilhão T (estrutura metálica do portão exterior)	m2	10
	2.2	Pintura de chapas metálicas de alçados e cobertura, incluindo tratamento, preparação do suporte, metalização e pintura com membrana plástica e todos os restantes trabalhos e materiais a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos, em:		
9	2.2.1	Pavilhão G (Panos inteiros)	m2	60
10	2.2.2	Pavilhão G (Faixa com aprox. 0,30m)	ml	105
11	2.2.3	Pavilhão H (Panos inteiros)	m2	205
12	2.2.4	Pavilhão M (Platibandas com aprox. 1,00m)	ml	43
	3.	Estaleiro		
13	3.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1