Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**PAVIMENTAÇÃO DA VALETA NA LOCALIDADE IGREJA, SENHORIM**		
1	1.1	Abertura de caixa para assentamento de cubo de granito, incluindo transporte de produtos sobrantes a vazadouro, regularização da mesma e compactação mecânica.	m2	150
2	1.2	Pavimentação de cubo de granito regional de cor cinza, assente em caixa de 10cm de areia ou areão, incluíndo junta em areia e compactação mecânica e restantes trabalhos para conclusão dos mesmos.	m2	150
3	1.3	Corte de pavimento betuminoso com disco diamante e transporte de produtos sobrantes a vazadouro.	ml	100