

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	INFRAESTRUTURAS A EXECUTAR		
1	1.1	Fornecimento e montagem de transformador a óleo de 630kVA/15kV equipado com termómetro e segundo normas CEI Ecodesign	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de quadro eléctrico (Q.G.B.T.) conforme esquema unifilar assim como todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de chicotes de média tensão em cabo LXHIOV 1x120 entre celas e transformador com terminações normalizadas pela E-REDES assim como todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento	UN	3
4	1.4	Fornecimento e montagem de fusíveis APC 17,5kVA/50A nas celas de média tensão assim como todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento	UN	3
5	1.5	Fornecimento e montagem de chicotes de baixa tensão em cabo LSVV 1x380 entre celas e transformador com terminações normalizadas pela E-REDES assim como todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento	UN	7