

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REDE DE ÁGUAS		
1	1.1	Execução de escavação em terreno de qualquer natureza para implantação da tubagem de água, por meios mecânicos adequados, incluindo levantamento de pavimentos, eventuais reparações, desvios de infra-estruturas e reposição de muros, e todos os trabalhos necessários.	m3	336
2	1.2	Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0.20 m de espessura, com terras de escavação ou aterro necessário a fornecer (saibro isento de pedras), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares.	m3	336
3	1.3	Remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro, incluindo lavagem de rodados, carga, transporte, descarga, espalhamento em vazadouro licenciado aprovado pelo Dono de Obra e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares (não foi considerado qualquer coeficiente de empolamento).	m3	56
4	1.4	Fornecimento e colocação de tubagem em PEAD DN75mm, PN10(para água potável, incluindo todos os acessórios para ligações, curvas, ligação à rede existente e colocação de fita sinalizadora.	ml	280
5	1.5	Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U DN90mm, PN16, incluindo todos os acessórios para ligações, curvas, ligação à rede existente e colocação de fita sinalizadora.	ml	280
6	1.7	Execução de sargetas de águas pluviais , incluindo ligações, aplicação de grelhas metálicas articuladas, ligações a coletor, e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de acordo com o definido no caderno de encargos.	UN	6