

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.				
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	1.	Trabalhos Preparatórios				
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, todos os trabalhos materiais necessários.	UN	1	0	0,00
2	1.2	Manutenção de estaleiro durante todo o período da obra, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
3	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1	0	0,00
4	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1	0	0,00
	2.	Demolição				
5	2.1	Remoção de lajes em pedra natural com o cuidado devido, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	30	0	0,00
6	2.2	Remoção com o devido cuidado de soleira na zona do porta da entrada, remoção para estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários. (3,20x0,35)	UN	1	0	0,00
7	2.3	Remoção com o devido cuidado de sanita da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização.	UN	1	0	0,00
8	2.4	Remoção com o devido cuidado de lavatório e coluna da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização.	UN	1	0	0,00
9	2.5	Remoção com o devido cuidado de barra com três apoios da IS adaptada, remoção e transporte para local a indicar pela fiscalização.	UN	2	0	0,00
10	2.6	Pede-se a escavação em terreno de qualquer natureza em abertura de caixa de pavimento, com uma altura média de 0,15m, remoção e transporte a vazadouro autorizado de material sobranter, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	30	0	0,00
11	2.7	Escavação em terreno de qualquer natureza na abertura de fundação para o assentamento da soleira em pedra natural (existente), ficando com uma altura livre à vista de 15mm, incluindo remoção e transporte a vazadouro de material sobranter, todos os trabalhos necessários.	m2	2	0	0,00
	3.	Execução				
12	3.1	Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização armada na zona do acesso ao edifício formando rampa e corrigindo o desnível existente, com uma altura média de 0,15m, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, tudo pronto a receber placas de cimento bujardado.	m2	30	0	0,00

13	3.2	Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref. ^a 408 - basalto, com 60x40cm, ou equivalente, assente sobre betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	30	0	0,00
14	3.3	Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref. ^a LS - Amarelo, com 40x40cm, ou equivalente, assente sobre betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	30	0	0,00
15	3.4	Fornecimento e aplicação placas de cimento bujardadas, da Macel Ref. ^a LC - Branco, com 40x40cm, ou equivalente, assente sobre betonilha, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	30	0	0,00
4.	Instalações Sanitárias					
4.1	Fornecimento e assentamento de loiças sanitárias e outros equipamentos para I.S., tipo Sanitana ou equivalente, incluindo acessórios, todas as ligações bem como materiais e trabalhos complementares necessários à sua execução					
16	4.2	Torneiras em lavatório, temporizada tipo ATLAS 40 ACESS ou equivalente, incluindo todos os acessórios, vedantes e todos os trabalhos de acordo com as condições técnicas aplicáveis	UN	1	0	0,00
17	4.3	Sanita tipo SANITANA COMPACTA 69 (609X885) ou equivalente	UN	1	0	0,00
18	4.4	Barra rebatível em inox SANITANA ou equivalente.	UN	2	0	0,00
19	4.5	Espelho SANITANA ou equivalente, regulável com aros em aço inox	UN	1	0	0,00
20	4.6	Lavatório SANITANA MOBIL 65 ou equivalente, torneira ADAPT ou equivalente, com suporte basculante aplicado	UN	1	0	0,00
21	4.7	Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado esquerdo. Em aço inox.	UN	1	0	0,00
22	4.8	Barra SANITANA ou equivalente, com 3 apoios de lavatório, lado direito. Em aço inox	UN	1	0	0,00
23	4.9	Dispensador de enchimento para todo o tipo de líquido, material: inox, capacidade 500ml, válvula anti-gota, dimensões: 90mm (larg.) x 55mm (prof) x 150mm (alt); fecho com chave; visor de percepção da quantidade de produto existente; Kit de montagem incluído, saboneteira 850 ML Inox	UN	1	0	0,00
24	4.10	Dispensador de toalhetes de papel tipo "Mediclinics" série "Acerol" em aço inox AISI 304 satinado, ref ^a DT0106CS ou equivalente	UN	1	0	0,00
25	4.11	Suporte de Vassoura Piassaba e piassaba em Inox	UN	1	0	0,00
26	4.12	Dispensador de papel higiénico, rolo de grandes dimensões, tipo porta rolos em aço inox satinado AISI 304, tipo "Mediclinics", série "Duplo Rolo", ref ^a PRO300CS ou equivalente.	UN	1	0	0,00
27	4.13	Balde em inox escovado c/ altura de 0,50m.	UN	1	0	0,00
5.	Diversos					
28	5.1	Execução de rampa ligeira em argamassa de cimento e areia dfazendo a concordância entre a nova rampa e o passeio que ladeia o edifício, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1	0	0,00
29	5.2	Execução de remates em argamassa de cimento e areia em remates junto ao muro do lado exterior e interior, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1	0	0,00
30	5.3	Fornecimento e instalação de KIT de emergência na instalação sanitária adaptada para PMC, incluindo ligação à rede elétrica, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto funcionamento.	UN	1	0	0,00
31	5.4	Pede-se a reformulação do fecho e a substituição da fechadura do portão da entrada, devido á alteração da cota de soleira, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1	0	0,00
32	5.5	Pede-se a pintura do portão em estrutura de ferro, da entrada, lixagem e tratamento dos pontos que apresentem corrosão, incluindo demão de primário tipo zarcão, duas demãos de esmalte sintético, todos os trabalhos, materiais e cessórios necessários.	vg	1	0	0,00
Total						0,00