

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Ferreirim		
1	1.1	Levantamento e reposição de calçada em cubos de granito 5x5x5cm, com junta a goma de cimento e areia, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	90
2	1.2	Levantamento e reposição de lancil	ml	15
	2	Sernancelhe		
3	2.1	Levantamento e reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	8
4	2.2	Levantamento e reposição de calçada em cubos de granito 5x5cm, com junta a goma de cimento e areia, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	6
	3	Seixo		
5	3.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	400
6	3.2	Levantamento e reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta a goma de cimento e areia, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	320
	4	Mosteiro		
7	4.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	650
	5	Penso		
8	5.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	40
	6	Ponte do Abade		
9	6.1	Reposição de calçada em cubos de granito 11x11x11cm, com junta pó de pedra, incluindo abertura e compactação de caixa e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	50
10	6.2	Fornecimento e aplicação de tubo corrugado diam.200mm	ml	30
11	6.3	Fornecimento e montagem de caixa pré-fabricada de betão com 40x40cm, incluindo grelha metálica.	UN	1